

Przedmiar robót

Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Saletyńskiej.

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
1	Oświetlenie ul. Saletyńskiej w Rzeszowie					
	1.1	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m - Słup E 10,5/4,3	słup		4,0000
	1.2	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m - Słup E 10,5/6	słup		2,0000
	1.3	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50-mm ² - Przewód AsXSn 4x35+2x25 mm	km		0,1600
	1.4	KNNR 5/405/6	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 kg - ANALOGIA - Montaż złącza ZKS2 wg rysunku Nr 3 na słupie	szt		1,0000
	1.5	KNNR 5/1005/1	Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie - Rura BE 75	m		15,0000
	1.6	KNNR 5/717/2 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0-kg/m, w uchwytach - Kabel YAKY 4x35	m		8,0000
	1.7	KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0-kg/m, w uchwytach - Kabel YAKY 4x35	m		10,0000
	1.8	KNNR 5/1005/3	Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, skrzynka do 30-kg - Skrzynka sterownicza zasilająca SOU wg rys. Nr 4, montowana na słupie	szt		1,0000
	1.9	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg - Wysięgnik długości 0,5 m/0	szt		6,0000
	1.10	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg - Wysięgnik długości 2,0 m/0	szt		5,0000
	1.11	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - Oprawa ledowa o charakterystyce drogowej 27W/134 lm wg opisu	szt		14,0000
	1.12	KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4-m, bez wysięgnika, przewody 1-żyłowe - Przewód YDY 3x1,5	kpl		10,0000
	1.13	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć - Montaż odgromnika SE.30.166L-5	szt		4,0000
	1.14	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć - Montaż bezpiecznika SV 19.25/2 z SL 11.118	szt		6,0000
	1.15	KNNR 5/723/1	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm (pierwsza w wiązce) - Podwiert rurą SRS 110	m		103,0000
	1.16	KNNR 5/723/4	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm - dodatek za każdą następną w wiązce - Podwiert rurą SRS 110	m		103,0000
	1.17	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3		140,0000
	1.18	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3		35,0000
	1.19	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3		175,0000
	1.20	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m		1 220,0000
	1.21	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - Rura DVK 110	m		386,0000
	1.22	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folią - Kabel YAKY 4x35	m		893,0000

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
	1.23	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m - Kabel YAKY 4x35	m		690,0000
	1.24	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50-mm ² - Kabel YAKY 4x35	szt		50,0000
	1.25	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folią - Kabel YAKY 4x50	m		27,0000
	1.26	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg - Słup stalowy wysokości 4,5 m, ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament betonowy F-100. (Całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) - wg opisu	szt		4,0000
	1.27	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Oprawa ledowa, o charakterystyce drogowej 31W/134 lm - wg opisu	szt		16,0000
	1.28	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg - Słup stalowy wysokości 9 m, ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament betonowy F-150. (Całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) - wg opisu	szt		3,0000
	1.29	KNNR 5/1003/3 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10-m, przewody kabelkowe Przewód YDY 3x1,5	kpl		21,0000
	1.30	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - Oprawa ledowa o charakterystyce drogowej 42W/139 lm wg opisu	szt		1,0000
	1.31	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg - Słup stalowy wysokości 8 m, ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament betonowy F-150. (Całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) - wg opisu	szt		18,0000
	1.32	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych - Bednarka FeZn 25x4	m		750,0000
	1.33	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - Montaż bezpiecznika WTN-1 gF/35	szt		3,0000
	1.34	Kalkulacja własna	Próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna, wycinka gałęzi po trasie	kpl		1,0000
			Razem netto:			

Tabela elementów skalonych

Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Saletyńskiej.

Numer działu	Rodzaj robót	Wartość inwestycji netto (bez podatku VAT) (PLN)
1	Oświetlenie ul. Saletyńskiej w Rzeszowie	
Razem (netto)		
Podatek VAT		
Razem (brutto)		

.....
Miejsce na pieczęć
wykonawcy