

Przedmiar robót

Poszerzenie ciągu pieszo - rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
1			WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45233000-9			
D-M.00.00.00	1		Oczyszczenie terenu robót z roślinności	ryczałt		1,0000
D-M.00.00.00	2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.	ryczałt		1,0000
D-M.00.00.00	3		Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robót (odzysk)	ryczałt		1,0000
D-M.00.00.00	4		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt		1,0000
D-M.00.00.00	5		Wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbędnych do realizacji robót, m.in. tymczasowe wykopy i nasypy, i inne niezbędne dla potrzeb realizacji kontraktu	ryczałt		1,0000
D-M.00.00.00	6		Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu pod projektowanymi obiektami rurą dwudzielną oraz wg wskazań Zarządców sieci.	ryczałt		1,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
2			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45233000-9			
D.01.01.01	7		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		1,8600
D.01.02.02	8		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. grubości 15 cm za pomocą spycharek (materiał Zamawiającego)	m2		5 736,0000
D.01.02.02	9		Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod. samowyladowczymi i zmagazynowanie w hałdach 5736*0,15 - transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (część humusu należy wykorzystać do ponownego wbudowania przy obrzeżach i odtworzeniu zniszczonego podczas budowy terenu)	m3		860,4000
D.01.02.04	10		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z wywiezieniem mat. z rozbiórki (materiał Zamawiającego)	m2		95,0000
D.01.02.04	11		Rozebranie przepustów z rur betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki (materiał Zamawiającego)	m		18,0000
D.01.02.04	12		Rozebranie ścianek czołowych przepustów z wywiezieniem mat. z rozbiórki	m3		2,0000
D.01.02.04	13		Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem mat. z rozbiórki (materiał Zamawiającego)	m.		706,0000
D.01.02.04	14		Rozebranie ławek i koszy z wywiezieniem mat. z rozbiórki (materiał Zamawiającego)	kmpl		29,0000
D.01.02.04	15		Rozebranie balustrady z wywiezieniem mater.z rozbiórki	m		56,0000
D.01.02.04	16		Frezowanie nawierzchni jezdni w celu dostosowania niwelety do istniejących elementów zabudowy terenu	m2		90,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
3			ROBOTY ZIEMNE CPV 45233000-9			
D.02.01.01	17		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku samochodami samowładowymi. Grunty nieskaliste	m3		2 577,6000
D.02.03.01	18		Wykonywanie nasypów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu (wyrównanie terenu przy obrzeżach oraz nasyp przy ul. Odrzykońskiej i Iwonickiej)	m3		500,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
4			PRZEPUSTY CPV 45233000-9			
D.03.01.01	19		Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur żelbetowych ø40cm na ławie fundamentowej z kruszywa grubości 50cm	m		32,0000
D.03.01.01	20		Ścianki czołowe proste dla przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur żelbetowych ø40cm (w tym: odtworzenie umocnień)	szt.		8,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
5			PODBUDOWY CPV 45233000-9			
D.04.01.01	21		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V	m2		5 290,0000
D.04.02.01	22		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		5 290,0000
D.04.03.01	23		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2		17 608,0000
D.04.03.01	24		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		17 608,0000
D.04.04.02	25		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		5 290,0000
D.04.05.01	26		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2		5 090,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
6			NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
D.05.05.05 A	27		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W- średnia grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		3 714,0000
D.05.05.05 A	28		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		5 090,0000
D.05.05.05 B	29		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		8 804,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
7			OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233290-8			
D.07.01.01	30		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowe	m2 ozn.		46,0000
D.07.02.01	31		Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		21,0000
D.07.02.01	32		Zakup i przymocowanie tablic znaków małych drogowych z folii typu II	szt.		23,0000
D.07.06.00	33		Balustrady ochronne wys. 1,2m (dokładny wymiar, materiał oraz konstrukcję należy dobrać i wycenić w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m		277,0000
D.07.06.00	34		Ławka z oparciem (dokładny wymiar, materiał oraz konstrukcję należy dobrać i wycenić w uzgodnieniu z Zamawiającym)	szt.		59,0000
D.07.06.00	35		Kosz na śmieci (dokładny wymiar, materiał oraz konstrukcję należy dobrać i wycenić w uzgodnieniu z Zamawiającym)	szt.		30,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
8			ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9			
D.08.02.02	36		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm koloru szarego	m2		200,0000
D.08.03.01	37		Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		4 462,0000
D.08.03.01	38		Istniejące obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem do przebudowy lub regulacji	m		532,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
9			BUDOWA OSWIETLENIA			
KNR 5 0701-05	39		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat, III -IV	m3		675,0000
KNR 5 0702-05	40		Zасыpywanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat, III -IV	m3		675,0000
KNR 5 0706-01	41		Nасыpanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer,do 0,4 m	m		2 100,0000
Analiza własna	42		Podwiert	m		38,0000
KNR 5 0705-01	43		Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm rura osłonowa DVK 75	m		130,0000
KNR 5 0705-02	44		Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm rura osłonowa SRS 110	m		38,0000
KNR 5 0713-03	45		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x50	m		15,0000
KNR 5 0713-03	46		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35	m		130,0000
KNR 5 0713-03	47		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x25	m		6,0000
KNR 5 0707-04	48		Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, kabel YAKY 4x35	m		2 080,0000
KNR 5 0707-04	49		Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, kabel YAKY 4x25	m		15,0000
KNR 5 0615-06	50		Przykrycie kabla, taśma foliowa	m		2 100,0000
KNR 5 0702-05	51		Zасыpywanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat, III -IV	m3		0,0000
KNR 5 0615-08	52		Zarobienie na sucho końca kabla Al 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		136,0000
KNR 5 01001-01	53		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt		63,0000
KNR 5 01003-02	54		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokościach latarni do 7 m	kpl.		63,0000
KNR 5 0702-10	55		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, oprawa LED 36 W	szt		63,0000
KNR 5 0702-11	56		Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg, szafa oświetleniowa SO	szt		1,0000
KNR 5 0907-06	57		Układanie uziomów w rowach kablowych, bednarka FeZn 25 x 4	m		2 100,0000
KNR 5 1203-05	58		Połączenie przewodów pojedynczych o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.		554,0000
KNR 5 1302-03	59		Badanie linii kablowej nn 4-żyłowej	odc		65,0000
KNR 5 1304-01	60		Badanie i pomiar instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt		1,0000
KNR 5 1304-02	61		Badanie i pomiar instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		62,0000
KNR 5 1304-05	62		Badania i pomiary skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt		1,0000
KNR 5 1304-06	63		Badania i pomiary skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt		62,0000
KNR 5 0705-01	64		Ułożenie rur osłonowych z PCV o średnicy do 140mm - rura RHDPE 32x0,9	m		2 100,0000
Analiza własna	65		Włączenie do sieci	odc		1,0000
			Razem netto:			

Tabela elementów scalonych

Poszerzenie ciągu pieszo - rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej

Numer działu	Rodzaj robót	Wartość inwestycji netto (bez podatku VAT) (PLN)
1	WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45233000-9	
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45233000-9	
3	ROBOTY ZIEMNE CPV 45233000-9	
4	PRZEPUSTY CPV 45233000-9	
5	PODBUDOWY CPV 45233000-9	
6	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	
7	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233290-8	
8	ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9	
9	BUDOWA OSWIETLENIA	
Razem (netto)		
Podatek VAT		
Razem (brutto)		

.....
Miejsce na pieczęć
wykonawcy