

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remont korytarza segment A parter i klatki schodowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.		
1	Element	KORYTARZ Parter		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	192,0
1.2	AT 17/109/2	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20`cm, głębokość frezowania 4`mm	m2	192,0
1.3	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0`m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	59,0
1.4	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	192,0
1.5	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`cm	m2	192,0
1.6	NNRNKB 202/1132/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1`cm -3	m2	192,0
1.7	KNRW 202/1130/2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, warstwy przewodzące do wykładzin PVC	m2	192,0
1.8	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy, z wywinieciem na ścianę 10 cm- heterogeniczna, R10, Bfl-S1, gr. min 2,5mm.	m2	200,0
1.9	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	200,0
1.10	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	128,0
1.11	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	128,0
1.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożników 5x5x122 -	kpl	1
1.13	Kalkulacja indywidualna	Malowanie lamperii farbą strukturalną wraz z przygotowaniem i podkładem.	m2	87,5
1.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	128,0
1.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listew aluminiowych wtopionych w poprzek.- progi	mb	16,0
1.16	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne	m	19,0
1.17	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	6,5
1.18	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	1,7
1.19	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	1,7
2	Element	KLATKA SCHODOWA NR. 1		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej balustrady z zabezpieczeniem ścian.	kpl	1
2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej i pochwyty rura fi 50 mm, wypełnienie pionowe fi 16 mm w ramie z rury fi 32 mm lub równowazne - rozstaw pionowy max. 11 cm.	mb	17,5
2.3	Kalkulacja indywidualna	Barierka zabezpieczająca okno o wym.2,7m x 1,3m - szt. 2 - rozstaw pionowy max 11 cm.	szt	2,0
2.4	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	3,5
2.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	3,5