

Przedmiar robót

Roboty budowlane w zakresie remont dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4.

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE DACHU			
B-01	1.1.1	KNR 404/901/5	Rynny drewniane do gruzu (alternatywnie zastosowanie leja spustowego), wykonanie	m		7,0000
B-01	1.1.2	KNR 404/901/6	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m		7,0000
B-01	1.1.3	KNR 404/901/7	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m		7,0000
B-01	1.1.4	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		20,0000
B-01	1.1.5	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		27,8100
B-01	1.1.6	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		22,7200
B-01	1.1.7	KNR 401/354/6	ANALOGIA - demontaż wylazu dachowego	szt		1,0000
B-01	1.1.8	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		314,1320
B-01	1.1.9	KNRW 401/441/1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek w odstępach	m2		261,9820
B-01	1.1.10	KNRW 401/441/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek na styk - podbitka	m2		52,1490
B-01	1.1.11	KNRW 401/441/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek na styk - deski od spodu krokwi	m2		97,5590
B-01	1.1.12	KNR 1901/424/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu - demontaż krokwi - przyjęto 60%	m3		2,8560
B-01	1.1.13	KNR 1901/424/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu - demontaż krokwi narożnych i koszowych - przyjęto 60%	m3		0,4930
B-01	1.1.14	KNR 1901/424/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu - płatwie - przyjęto 30%	m3		0,5740
B-01	1.1.15	KNR 1901/424/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu - kleszcze, jętki - przyjęto 40%	m3		0,2940
B-01	1.1.16	KNR 1901/424/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu - słupy - przyjęto 30%	m3		0,3900
B-01	1.1.17	KNR 1901/424/1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu - tramy - przyjęto 20%	m3		0,3270
B-01	1.1.18	KNR 401/354/3	ANALOGIA - demontaż wylazu stropowego	szt		1,0000
B-01	1.1.19	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem dostawczym	m3		15,5320
B-01	1.1.20	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km)) samochodem dostawczym - do 10km - krotność=9 (15,532x9)	m3		139,7880
B-01	1.1.21	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1-km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10-t	t		1,5710

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
B-01	1.1.22	KNR 404/1107/2 (2)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1-km, z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10-t, krotność=9 (1,571x9)	t		14,1390
1.2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE STROPU DREWNIANEGO			
B-01	1.2.2	KNR 401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy wapiennej	m2		56,8100
B-01	1.2.3	KNR 401/429/4	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2		56,8100
B-01	1.2.4	KNR 401/429/1	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy, cegły	m2		56,8100
B-01	1.2.5	KNR 401/429/3	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy	m2		56,8100
B-01	1.2.6	KNR 401/429/8	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300*cm2	m		28,0280
B-01	1.2.7	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem dostawczym	m3		8,2310
B-01	1.2.8	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km)) samochodem dostawczym - do 10km - krotność=9 (8,231x9)	m3		74,0790
1.3			KOMINY W PRZESTRZENI PODDASZA			
B-01	1.3.1	KNR 401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy wapiennej	m2		40,9960
B-01	1.3.2	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem dostawczym	m3		0,8200
B-01	1.3.3	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km)) samochodem dostawczym - do 10km - krotność=9 (0,82x9)	m3		7,3800
1.4			INSTALACJA ODGROMOWA			
B-01	1.4.1	KNNR 9/601/5	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienapężane poziome	m		13,6600
B-01	1.4.2	KNNR 9/601/6	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienapężane pionowe - demontaż przewodów odprowadzających	m		29,0800
1.5			INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
B-01	1.5.1	KNNR 9/403/6	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszek lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60-mm	szt		9,0000
B-01	1.5.2	KNRW 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63-A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0	szt		2,0000
B-01	1.5.3	KNRW 403/1122/4	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63-A, gniazda natynkowe nieuszczelnione, bieguny 2+0	szt		1,0000
B-01	1.5.4	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10-A, łącznik podtynkowy, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy, 1 wylot	szt		7,0000
B-01	1.5.5	KNRW 403/1133/1	Demontaż opraw żarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, nakręcana	kpl		10,0000
B-01	1.5.6	KNRW 403/1133/2	Demontaż opraw żarowych, blaszana z kloszem cylindrycznym, zawieszana	kpl		6,0000
B-01	1.5.7	KNRW 403/1134/2	Demontaż opraw świetłkowych, belek montażowych	kpl		2,0000
B-01	1.5.8	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 30-mm2	m		9,3000

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
B-01	1.5.9	KNNRW 9/309/7	Listwy elektroinstalacyjne z PVC demontaż listew przykręcanych	m		9,3000
B-01	1.5.10	KNNR 9/302/5	Przewody kabelkowe układane na uchwytych, demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytych, beton lub cegła	m		19,1000
B-01	1.5.11	KNNR 9/303/5	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój do 35·mm ²	m		38,5000
1.6	DEMONTAŻ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW					
B-01	1.6.1	KNR 401/426/4	ANALOGIA - rozebranie obicia ścian z boazerii PCV - do ponownego montażu	m ²		27,5370
B-01	1.6.2	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		54,2400
B-01	1.6.3	KNR 401/701/4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m ² , z zaprawy wapiennej - tynk na trzcinie	m ²		28,5680
B-01	1.6.4	KNR 401/701/10	Odbicie tynków wewnętrznych, skosy, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m ² , z zaprawy wapiennej - tynk na trzcinie	m ²		97,5590
B-01	1.6.5	KNR 401/426/4	ANALOGIA - Rozebranie okładzin ścianek drewnianych z płyt G-K	m ²		77,4230
B-01	1.6.6	KNR 401/429/6	ANALOGIA - rozebranie sufitów G-K	m ²		61,3370
B-01	1.6.7	KNR 404/404/7	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m ²		40,0690
B-01	1.6.8	KNR 404/406/4	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²		85,4490
B-01	1.6.9	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		1,7560
B-01	1.6.10	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m ²	szt		3,0000
B-01	1.6.11	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²		9,4810
B-01	1.6.12	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m ²		30,3150
B-01	1.6.13	KNR 401/428/3	ANALOGIA - rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		14,7680
B-01	1.6.14	KNR 401/814/2 (2)	ANALOGIA - Uzupelnienie posadzek z deszczulek (do 5·m ² w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 19·mm, na gwoździe - wsp. do R=0,5	m ²		9,4610
B-01	1.6.15	KNR 401/426/4	ANALOGIA - rozebranie posadzek z płyt pilśniowych	m ²		28,8000
B-01	1.6.16	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym	m ³		13,3210
B-01	1.6.17	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym - do 10km - krotność=9 (13,321x9)	m ³		119,8890
Razem netto:						

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
2.	ROBOTY REMONTOWE					
2.1	KONSTRUKCJA WIĘŻBY DACHOWEJ					
B-00	2.1.1	KNR 202/1612/3 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 8-m, nakłady podstawowe	m2		242,7600
B-00	2.1.2	KNRW 202/16	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 6m	m2		120,0000
B-02	2.1.3	KNR 202/407/2	Podwaliny o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - tramy - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m3		0,3270
B-02	2.1.4	KNR 202/407/4	Słupy o długości do 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m3		0,1520
B-02	2.1.5	KNR 202/407/6	Słupy o długości ponad 2-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m3		0,2380
B-02	2.1.6	KNR 202/406/6	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m3		0,6850
B-02	2.1.7	KNR 202/408/6	Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5-m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m3		2,8560
B-02	2.1.8	KNR 202/408/8	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m3		0,4930
B-02	2.1.9	KNR 202/408/2	Kleszcze, jętki przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m3		0,2940
B-02	2.1.10	KNR 15/517/2	ANALOGIA - przycięcie i przybicie kontrłat i łat - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m2		35,0000
B-02	2.1.11	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie w odstępach, deski 25mm - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m2		261,9820
B-02	2.1.12	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie na styk, deski 25mm strugane (okapy) - drewno zabezpieczone ciśnieniowo	m2		52,1490
B-02	2.1.13		KALKULACJA INDYWIDUALNA - zdobienia końcówek krokwi	szt		47,0000
2.2	ROBOTY IMPREGNACYJNE DACHU, MALOWANIE KROKWI					
B-02	2.2.1	KNR 401/627/4	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2		164,8320
B-02	2.2.2	KNR 401/631/1 (1)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		164,8320
B-02	2.2.3	KNR 401/628/2	ANALOGIA - zabezpieczenie drewna przed warunkami atmosferycznymi, oraz promieniami UV - dwukrotne	m2		105,3180
2.3	IZOLACJE DACHU					
B-08	2.3.1	KNR 912/203/3 (2)	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia wiatroizolacyjna	m2		260,6740
B-08	2.3.2	KNR 1901/621/1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16cm	m2		260,6740
B-08	2.3.3	KNR 912/203/3 (1)	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia paroizolacyjna	m2		260,6740
2.4	POKRYCIE DACHU					
B-08	2.4.1	KNR 1901/533/2	Krycie dachu blachą o grubości 0,6-mm, blacha ocynkowana, na rąbek podwójny, wymiary arkusza 0,667x1,0-m	m2		314,1320
B-08	2.4.2	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm	m2		30,4300
B-08	2.4.3	KNR 202/508/5 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18-cm	m		27,8100

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary		Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość		
B-08	2.4.4	KNR 202/510/4 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15-cm	m		20,0000	
B-08	2.4.5	KNNR 2/1105/2	Właz dachowy	m2		0,6400	
2.5			INSTALACJA ODGROMOWA - WYMIANA ISTNIEJĄCEJ				
B-10	2.5.1	KNR 508/604/7	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10-mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą	m		13,6600	
B-10	2.5.2	KNR 508/607/2	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi-10-mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne	m		29,0800	
B-10	2.5.3	KNR 508/618/1	Łączenie pręta o średnicy do 10-mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt		10,0000	
B-10	2.5.4	KNR 508/619/1	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu	szt		2,0000	
B-10	2.5.5	KNR 508/619/6	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik	szt		2,0000	
B-10	2.5.6	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar		1,0000	
B-10	2.5.7	KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar		1,0000	
2.6			STROP DREWNIANY NAD SYPIALNIĄ				
B-02	2.6.1	KNR 1901/409/1	Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, przygotowanie	m3		1,1300	
B-02	2.6.2	KNR 1901/409/2	Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, montaż	m3		1,1300	
B-02	2.6.3	KNR 1901/410/1 (2)	Ślepy pułap z desek obrzynanych, przygotowanie, deski grubości 28-45-mm	m2		56,8100	
B-02	2.6.4	KNR 1901/410/2	Ślepy pułap z desek obrzynanych, montaż	m2		56,8100	
B-02	2.6.5	KNR 401/410/4	Wykonanie podsufitki, z desek profilowanych, grubość 30-mm	m2		56,8100	
B-02	2.6.6	KNNR 2/1105/2	Wylaz stropowy	m2		0,6400	
2.7			IZOLACJE STROPU DREWNIANEGO				
B-07	2.7.1	KNR 1901/621/1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma na sucho z płyt - gr. 20cm	m2		56,8100	
B-07	2.7.2	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - krotność=2 (56,81x2)	m2		113,6200	
B-07	2.7.3	KNR 912/203/3 (1)	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej, folia paroizolacyjna	m2		56,8100	
B-07	2.7.4	KNR 1901/611/2	Izolacja z płytek betonu komórkowego, pozioma na zaprawie, grubość 6-cm	m2		56,8100	
B-07	2.7.5	KNR 1901/904/1	Posadzki cementowo - wapienne z cokolikami, zatarte na ostro, grubość 25-mm	m2		56,8100	
B-07	2.7.6	KNR 1901/904/3	Posadzki cementowe z cokolikami, dopłata za pogrubienie posadzki o 1-cm - do gr. 30mm - krotność=0,5 (56,81x0,5)	m2		28,4050	
2.8			ROBOTY IMPREGNACYJNE STROPU DREWNIANEGO				
B-02	2.8.1	KNR 401/631/1 (2)	ANALOGIA - Impregnacja elementów drewnianych przed ogniem, owadami i grzybami desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		249,8860	
2.9			INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMIANA ISTNIEJĄCEJ				
B-09	2.9.1	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m		9,3000	
B-04	2.9.2	KNNR 5/1208/5	Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m3		0,0300	
B-04	2.9.3	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50-mm	m		0,0300	

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
B-09	2.9.4	KNNR 5/204/3	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu betonowym - 3x1,5mm2	m		5,5000
B-09	2.9.5	KNNR 5/204/3	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu betonowym - 3x2,5mm2	m		18,8000
B-09	2.9.6	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5-mm2 - 3x1,5mm2	m		45,1000
B-09	2.9.7	KNNR 5/102/3	ANALOGIA - rury winidurowe karbowane (giętkie) układane w ścianach g-k i na sufitach podwieszonych - rura karbowana samogasnąca RKSG 23-28	m		45,1000
B-09	2.9.8	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi`60, pojedyncze	szt		10,0000
B-09	2.9.9	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 końcowe	szt		3,0000
B-09	2.9.10	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt		7,0000
B-09	2.9.11	KNNR 5/501/1 (2)	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowe, z kloszem	kpl		6,0000
B-09	2.9.12	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem	kpl		10,0000
B-09	2.9.13	KNNR 5/501/2 (1)	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetłówkowe, 1x40-W	kpl		2,0000
2.10	ŚCIANKI, DZIAŁOWE, TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN, MALOWANIE					
B-03	2.10.1	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2		11,7070
B-04	2.10.2	KNR 202/801/2 (1)	Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria-III, budynek do 8 kondygnacji	m2		21,2940
B-04	2.10.3	KNRW 202/2003/6	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02	m2		40,0690
B-04	2.10.4	KNRW 202/2003/12	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 100-02	m2		29,6150
B-04	2.10.5	KNRW 202/2005/3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony	m2		158,4280
B-04	2.10.6	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		54,0600
B-04	2.10.7	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2		54,0600
B-05	2.10.8	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2		325,1370
B-05	2.10.9	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	m2		158,4280
B-05	2.10.10	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farba lateksowa	m2		436,7590
B-05	2.10.11	KNR 202/1503/3 (1)	Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	m2		46,8060
B-06	2.10.12	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt		3,0000
B-06	2.10.13	KNR 202/1017/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6-m2	m2		4,8000
B-07	2.10.14	KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek i cokoliców cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	m2		40,4690
B-07	2.10.15	ORGB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa	m2		30,3150

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
B-07	2.10.16	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		9,4810
B-07	2.10.17	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda kombinowana	m2		9,4810
B-07	2.10.18	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2		30,3150
B-07	2.10.19	KNR 202/1111/3	Pakiet mozaikowy	m2		14,3420
B-07	2.10.20	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		14,3420
B-07	2.10.21	KNR 21/4007/3 (2)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych	m2		28,8800
B-07	2.10.22	ORGB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, na piance wyciszającej	m2		43,6480
B-04	2.10.23	KNRW 202/2002/1	ANALOGIA - ruszty drewniane pod boazerię PCV - ruszt z odzysku	m2		27,5370
B-04	2.10.24	KNRW 202/2002/1	ANALOGIA - boazeria PCV - materiał boazerii PCV z odzysku	m2		27,5370
2.11			ROBOTY ELEWACYJNE			
B-04	2.11.1	KNR 401/311/1 (1)	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły - przyjęto 25% do przemurowania	m3		4,0230
B-04	2.11.2	KNR 401/702/3	ANALOGIA - Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 50-cm, krotność=1,5 (10,00x1,5)	m		15,0000
B-04	2.11.3	KNR 1901/823/7	Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40-cm - uzupełnienie - przyjęto 10% powierzchni	m		10,0000
B-04	2.11.4	KNR 1901/823/8	Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5-cm rozwinięcia - przyjęto 10% powierzchni, krotność=2, (10,00x2)	m		20,0000
B-05	2.11.5	KNR 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2		5,0000
2.12			KOMINY W PRZESTRZENI Poddasza			
B-04	2.12.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria:III	m2		40,9960
B-05	2.12.2	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2		40,9960
B-05	2.12.3	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		40,9960
B-04	2.12.4	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, wyczystek	szt		11,0000
			Razem netto:			

Tabela elementów scalonych

Roboty budowlane w zakresie remont dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4.

Numer działu	Rodzaj robót	Wartość inwestycji netto (bez podatku VAT) (PLN)
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	
2.	ROBOTY REMONTOWE	
Razem (netto)		
Podatek VAT		
Razem (brutto)		

.....
Miejsce na pieczęć
wykonawcy