

Przedmiar robót

Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku MOPS przy ul. Skubisza w Rzeszowie wraz z dostosowaniem otoczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach zadania: „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem.

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
1	Ogrodzenie CPV 34928200-0					
1.1	Roboty rozbiórkowe					
	1	kalk. własna	Demontaż ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych wraz z bramą i furtkami	m		296,5900
	2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		237,2720
	3	KNR 4-04 0303-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - cokół ogrodzenia od str. wschodniej	m3		65,2500
	4	KNR 4-01 0105- 02 0105-09	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość 4 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - braki ziemi uzupełnić z koryta po drodze	m3		241,4070
1.2	Montaż ogrodzenia					
	5	KNP 01 1223-02.04	Kopanie dołów o śr. 1.0 m i głębokości 0.7 m pod słupki ogrodzeniowe	szt.		112,0000
	6	KNR 2-02 1804-11ana.	Obsadzenie i zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	szt		112,0000
	7	KNR-W 2-021804-11 anal.	Ogrodzenie panelowe z drutu ocynkowanego powlekanego wys. 170	m		288,7900
	8	KNR 2-23 0404-03	Brama systemowa panelowa o szer. 3,00 m - przesówna z mechanizmem na 2 piloty	szt		2,0000
	9	KNR 2-23 0404-04	Furtka panelowa szer. 1,0 m z samozamykaczem	szt		3,0000
	10	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop pod prefabrykowany cokół ogrodzenia	m3		288,7900
	11	KNR-W 2-02 2110-01	Cokół ogrodzenia panelowego grubości wys 25 cm	m		288,7900
	12	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m2		444,8850
Razem netto:						

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
2	Roboty przygotowawcze CPV 77310000-6					
2.1	Wycinanie drzew i krzewów, SST- 01					
	13	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		1,000
	14	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		3,000
	15	KNR 2-21 0110-04	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		43,000
	16	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 75 cm Krotność = 2	szt.		13,000
	17	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 80 cm Krotność = 3	szt.		7,000
	18	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 85 cm Krotność = 4	szt.		4,000
	19	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 95 cm Krotność = 6	szt.		4,000
	20	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 100 cm Krotność = 7	szt.		1,000
	21	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 105 cm Krotność = 8	szt.		3,000
	22	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 110 cm, Krotność = 9	szt.		1,000
	23	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 136 cm, Krotność = 14	szt.		1,000
	24	KNR 2-21 0110-05	Karczowanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - do 163 cm, Krotność = 19	szt.		1,000
	25	KNR 2-21 0105- 01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia - do przesadzenia przy placu manewrowy	szt.		19,000
	26	kalk. własna	Wywóz drzew i krzewów - wywóz drzew i krzewów za cenę drewna kominkowego	kpl		1,000
2.2	Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie obiektu, SST-14					
	27	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		19,000
	28	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - berberys Thunberg,a purpurowy	szt.		40,000
	29	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; na gł. : 0.5 m - trzmielina Fortune'a "Emerald'n Gold"	szt.		220,000
	30	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - forsycja pośrednia	szt.		3,000
	31	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - suchodrzew chiński	szt.		168,000
	32	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - pęcherznica kalinolistna, żółta	szt.		25,000

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
	33	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - ogień szkarłatny	szt		12,0000
	34	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - porzeczka krwista	szt		23,0000
	35	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - tymaryszek drobnokwiatowy	szt		4,0000
	36	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - bukszpan wieczniesielony	szt.		270,0000
	37	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - klon jesionolistny "Odessanum"	szt.		1,0000
	38	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - klon pospolity	szt		1,0000
	39	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - brzoza poszyteczna "Dorenboss"	szt.		5,0000
	40	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - lipa srebrzysta	szt.		2,0000
	41	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - grab pospolity	szt.		6,0000
	42	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - żywotnik zachodni	szt.		84,0000
2.3	Demontaż starych urządzeń po placu zabaw					
	43	KNP 01 1223-02.02 analogia	Odkopanie fundamentów drabinek sportowych	szt.		8,0000
	44	KNP 01 1223-02.02	Odkopanie fundamentów urządzenia sportowego	szt.		8,0000
	45	kalk. własna	Demontaż urządzeń sportowych	szt		5,0000
	46	KNR 4-04 0306-05	Rozbicie oddzielnych brył betonowych - rozbicie fundamentów urządzeń sportowych	m3		0,7200
2.4	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, SST-12 - , CPV 45112200-7					
	47	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką (grunt zadarniony)	m3		140,2170
	48	kalk. własna	Wywóz ziemi urodzajnej - część pozostawić na geokratę parkingu i placu manewrowego, resztę wywieźć za cenę humusu	m3		140,2170
Razem netto:						

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
3			Nawierzchnie z kostki brukowej, SST-10 , CPV 45233220-7			
3.1			Parking i pozostała nawierzchnia CPV 4523220-5			
	49	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		161,0000
	50	KNR 2-31 0104-01	Warstwa odsączająca z piaskiem w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		161,0000
	51	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		161,0000
	52	KNR 2-31 0402-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		151,0000
	53	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		6,0400
	54	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		151,0000
	55	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2		161,0000
	56	KNR 2-31 2310-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m2		161,0000
3.2			Chodnik do wejścia głównego CPV 45233261-6			
	57	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		97,4000
	58	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		123,6000
	59	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		88,8380
	60	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		138,8100
	61	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		138,8100
	62	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		84,0000
	63	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		18,0000
	64	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej - krawężnik najazdowy	m		6,5000
	65	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m2		138,8100
3.3			Nawierzchnia z kostki wraz z wiatą śmietnikową			
3.3.1			Chodnik			
	66	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		74,0000
	67	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		90,0000
	68	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		105,0000
	69	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		111,0000

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
	70	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do wykorzystania materiał z rozbiórki	m		67,0000
	71	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - wykorzystać kostkę beto- nową z rozbiórki	m2		105,0000
3.3.2			Nawierzchnia na placu pod wiatą śmietnikową i przy placu zabaw			
	72	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		30,0000
	73	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		274,7700
	74	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		274,7700
	75	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		274,7700
	76	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		78,5000
	77	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		274,7700
3.3.3			Schody terenowe			
	78	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na pod- sypce cementowo- piaskowej	m		15,0000
	79	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		9,4000
	80	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - najazdy dla wózków	m3		0,2400
	81	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - stopnie	m3		0,1600
	82	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębo- kości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop pod schody terenowe	m3		4,4100
	83	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym do 1 km	m3		5,4900
	84	KNR 2-31 0407-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		5,4900
	85	KNNR 6 0104-03- analogia	Warstwy mrozoodporne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.13 cm	m2		14,7000
	86	KNNR 6 0113-01- analogia	Warstwa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		14,7000
	87	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa B15 z oporem $4,84 \times 0,15 \times 0,35 = 0,25$	m3		0,2500
	88	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa B15 z oporem $24,52 \times 0,10 \times 0,25 = 0,61$	m3		0,6100
	89	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		4,8400
	90	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		24,5200
	91	KNNR 6 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m2		10,2200
	92	KNNR 6 0502-02	Chodnikii z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		10,2200

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
	93	KNR 2-02 1207-05	Poręcz stalowa z rur ocynkowanych(lewa i prawa) o śr. 40 mm wraz ze słupkami pionowymi zgodnie z dokumentacją	m		4,8400
	94	kalk. Własna	Nawierzchnia z płyt betonowych o fakturze Ostrzegawcza z płyt 30 x 30 kolor niebieski	m2		1,0800
	95	kalk. Własna	Nawierzchnia z płyt betonowych o fakturze Uwaga z płyt 30 x 30 kolor białym	m2		1,6200
	96	kalk. Własna	Pas ostrzegawczy szer, 5-6 cm- kolor żółty	m		5,1200
3.3.4	Naprawa schodów i podestu					
	97	KNR 4-01 0211-01-anal	Skucie płytek na wejściu głównym	m2		13,6900
	98	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		13,6900
	99	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem penetrującym	m2		13,6900
	100	KNR 2-02 2111-01	Obłożenie stopni i podestu płytkami gresowymi (na stopniach przykleić płytki gresowe stopnicowe, na podeście i na podstopnicy płytki gresowe podłogowe).	m2		13,6900
	101	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wysokości do 10 cm	m		3,0000
	102	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych przed naklejeniem faktur ostrzegawczych	m2		20,0000
	103	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		20,0000
	104	KNR BC-02 0211-05	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		20,0000
	105	KNR BC-02 0218-05	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne betonów elewacyjnych poziomych i pionowych	m2		20,0000
	106	kalk. Własna	Naklejenie faktur OSTRZEGAWCZYCH - kolor żółty	m2		3,2400
	107	kalk. Własna	Naklejenie pola KIERUNKOWA - kolor biały	m2		0,1500
	108	kalk. Własna	Naklejenie pola UWAGA - kolor biały	m2		6,5700
	109	kalk. Własna	Pas ostrzegawczy szer, 5-6 cm- kolor żółty	m		15,0200
3.3.5	Budowa nowego podjazd dla osób niepełnosprawnych (rozbiórka starego)					
	110	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		4,3200
	111	kalkulacja własna	Demontaż istniejącej poręczy 2 komplety	szt		1,0000
	112	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		6,8200
	113	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m3		5,4600
	114	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie wykopów po wykonaniu murków oporowych	m3		5,6800
	115	KNNR 6 0104-03	Podsypka wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm	m2		4,7300

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
	116	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ława 0,25 x 0,25 m	m2		0,6600
	117	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - murek żelbetowy gr. 12 cm	m2		6,8400
	118	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 21 cm, frakcja 16-36 mm	m2		7,9800
	119	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm, frakcja 4-16 mm	m2		7,9800
	120	KNNR 6 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m2		7,9800
	121	KNNR 6 0502-02- an	Faktura pola Uwaga z płyt betonowych 30 x 30 cm w kolorze białym/szarym	m2		0,7200
	122	KNNR 6 0502-02- an	Faktura Kierunkowa z płyt betonowych 30 x 30 cm w kolorze białym/szarym	m2		1,6800
	123	KNNR 6 0502-02	Chodnikii z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		5,7600
	124	KNR 2-02 1207-05	Wykonanie i montaż dwóch poręczy stalowych (lewej i prawej) z rur ocynkowanych o śr. 50 mm wraz z słupkami pionowymi zgodnie z dokumentacją	m		11,2000
3.3.6	Budowa wiaty śmietnikowej					
	125	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki	kpl.		1,0000
3.4	Budowa nawierzchni na dojazd do miejsc parkingowych oraz placu manewrowego					
	126	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		1 006,2200
	127	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		367,2100
	128	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		367,2100
	129	KNR 2-31 0114-01 i 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		367,2100
	130	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		112,5000
	131	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		4,5000
	132	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		112,5000
	133	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		21,0000
	134	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - krawężnik najazdowy	m		6,5000
	135	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m2		367,2100
Razem netto:						

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
4	Wykonanie nawierzchni z geokraty , SST-12 -					
4.1	Budowa nawierzchni na placu manewrowym					
	136	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		441,0000
	137	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		441,0000
	138	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		441,0000
	139	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		80,0000
	140	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		3,2000
	141	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		70,0000
	142	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2		441,0000
	143	KNR 9-11 0102-02	Ułożenie geokraty o wysokości 15 cm	m2		441,0000
	144	KNR 2-01 0235-02 - anal	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - zasypanie geokraty humusem	m3		60,0000
4.2	Budowa nawierzchni z geokraty - na miejsca postojowe oraz pozostałe nawierzchnia					
	145	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		286,6500
	146	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		286,6500
	147	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		286,6500
	148	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		151,0000
	149	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m		6,0400
	150	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		151,0000
	151	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności - ręcznie	m2		286,6500
	152	KNR 9-11 0101-02	Ułożenie geokraty o wysokości 15 cm	m2		286,6500
Razem netto:						

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
5			Wykonanie opaski budynku od strony parkinguj , CPV 45233340-4			
	153	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		41,0400
	154	KNR 2-23 0203-01 anal.	Wysypanie opaski żwirem	m3		2,4840
			Razem netto:			

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
6			Nasadzenie żywopłotu, SST-14 , CPV 77311000-3			
	155	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt		340,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
7	Budowa placu zabaw , SST-13, CPV 45212140-9					
7.1	Budowa ogrodzenia placu zabaw					
	156	KNP 01 1223-02.04	Kopanie dołów o śr. 1.0 m i głębokości 0.7 m pod słupki ogrodzeniowe	szt		14,0000
	157	KNR 2-02 1804-11 analogia	Obsadzenie i zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	szt		14,0000
	158	KNR-W 2-021804-01	Ogrodzenie panelowe wysokości 1.0 m na słupkach z profili zimnogiętych o wym.40x60 mm z drutu ocynkowa- nego powlekanego	m		33,9000
	159	KNR 2-23 0404-04	Furtka panelowa szer. 1,0 m z samozamykaczem	szt		1,0000
	160	KNR-W 2-02 2110-01	Cokół ogrodzenia panelowego grubości wys 15 cm	m		33,9000
7.2	Rozbiórki					
	161	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		14,0000
7.3	Nawierzchnia bezpieczna					
	162	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś- ci do 15 cm za pomocą sycharek	m2		107,2000
	163	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		107,2000
	164	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		36,7000
	165	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		1,4680
	166	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		36,7000
	167	kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna z piasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm gr. 40 cm z transportem	m3		42,8800
7.4	Nawierzchnia z kostki betonowej					
	168	KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spychar- ka (grunt niezadarniony)	m3		4,1580
	169	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		27,7200
	170	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0-32 mm	m2		21,1500
	171	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		20,1000
	172	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		0,8040
	173	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		20,1000
	174	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		21,1500
7.5	Nawierzchnia trawiasta - trawa z rolki					
	175	KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spychar- ka (grunt niezadarniony)	m3		206,6450
	176	KNR 2-21 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - trawa z rolki	m2		206,6450

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
7.6	Wywóz i utylizacja ziemi					
	177	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km grunt.kat. III	m3		32,3440
	178	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m3		32,3440
7.7	Montaż urządzeń					
	179	kalk. własna	Dostawa i montaż huštawki podwójnej wahadłowej MIX	kpl		1,0000
	180	kalk. własna	Dostawa i montaż huštawki ważki bez oparcia z opona-	kpl		1,0000
	181	kalk. własna	Dostawa i montaż - kiwak pies	kpl		1,0000
	182	kalk. własna	Dostawa i montaż - kiwak owca	kpl		1,0000
	183	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl		1,0000
	184	kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy kwadratowej zadaszonej	kpl		1,0000
	185	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	szt		7,0000
	186	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		3,0000
	187	kalk. własna	Dostawa i montaż regulaminu	kpl		1,0000
Razem netto:						

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
8	Skarpowanie ziemi					
	188	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- łość do 10 m w gruncie kat. III	m3		1 966,7000
	189	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - 70% ziemi	m3		1 387,6640
	190	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznym, grunty sypkie kat. I-III	m3		1 387,6400
	191	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłoś- ci do 10 cm w gruncie kat. III	m2		6 938,2000
	192	KNR 4-01 0403-02	Zasianie trawy na rozścielonej ziemi	ha		0,6700
Razem netto:						

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
9			Wywóz nadmiaru ziemi			
	193	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na od- ległość 12 km grunt.kat. III - wywóz 20%	m3		346,9170
	194	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m3		346,9170
	195	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 12 km	m3		39,0400
	196	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		39,0370
	197	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi asfaltu na odległość 12 km	m3		2,9750
	198	kalk. własna	Utylizacja asfaltu	m3		2,9750
			Razem netto:			

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
10			Rozbudowa instalacji monitoringu o dodatkowe kamery kompatybilne z istniejącym systemem, SST-16			
	199	KNNR 5 1209-0701	Otworki śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły	otw		8,0000
	200	KNNR 5 1209-1101	Otworki śr. 25 mm o długości do 30 cm w stropach z betonu	otw		3,0000
	201	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		375,0000
	202	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach - przewody UTP kat.6 ALAN	m		375,0000
	203	KNNR 5 0302-04	montaż puszek NT 10x10 IPE 67	szt		4,0000
	204	KNNR 5 0308-04	Montaż wtyków 2,1/5,5	szt		4,0000
	205	KNNR 5 0406-01	Montaż kamer - kamera tubowa ZDN-710H 1080p AHD CVI TVI CVBS	szt		4,0000
	206	KNNR 5 0406-01	Montaż rozgałęźnika zasilania - łączówka RNO-8/pol	szt		1,0000
	207	KNNR 5 0406-01	Zasilacz 12V DC - 5a impulsowy, stabilizowany	szt		1,0000
	208	KNNR 5 0406-01	Transformator TR-60K-HD	szt.		4,0000
	209	KNNR 5 0406-01	Rejestrator BOSH DIVAR AN 16 kanałowy (DVR-3000- 16A000)	szt		1,0000
	210	KNNR 5 0406-01	Dysk WD Purple WD20PURX 2TB	szt.		1,0000
	211	kalk. własna	Materiały montażowe	kpl.		1,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
11	Instalacje sanitarne zewnętrzne , CPV 45 231112-3					
11.1	Wodociąg					
	212	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 12 km	m3		46,2000
	213	KNR 4-05I 0107-02	Wymiana rurociągu z polietylenu niskociśnieniowego o śr. zewnętrznej 90 mm - rura PEHD 100 RC SDR 11	m		31,0000
	214	KNR 2-01 0610-01	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- gotowaniem kruszywa	m3		4,9500
	215	KNR 2-01 0610-01	Obsypka rurociągu	m3		4,9500
	216	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		32,0000
	217	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		36,3000
	218	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal- nej do 150 mm - odc.200m	200m		0,1550
	219	KNR-W 2-18 0704-01anal	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych- odc.200m	200m		0,1550
11.2	Kanalizacja deszczowa					
	220	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 12 km	m3		70,6200
	221	KNR 4-01 0208-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - otwory do istniejących studni	szt		4,0000
	222	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		1,6000
	223	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		26,0000
	224	KNR 4-01 0705-01 analogia	Uszczelnienie przejść rur do studni zaprawą	m		2,5120
	225	KNR 2-01 0610-01	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- gotowaniem kruszywa	m3		1,2420
	226	KNR 2-01 0610-01	Obsypka rurociągu	m3		2,4840
	227	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		28,0000
	228	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud		1,0000
	229	KNR AT-03 0401-01	Odwodnienie liniowe V300 typ C 250 z polimerobetonu z rusztem żeliwnym, z osadnikiem piasku	m		6,0000
	230	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		65,6140
11.3	Wywóz nadmiaru ziemi					
	231	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na od- ległość 12 km grunt.kat. III	m3		5,4800
	232	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m3		5,4800
Razem netto:						

Numer działu/ STWiORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
12	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej					
	233	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km	m3		8,0000
	234	KNR 2-01 0610-01	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		0,2700
	235	KNNR 4 1308-01	Ułożenie rury osłonowej	m		18,0000
	236	KNR 2-01 0610-01	Obsypka rurociągu	m3		0,5400
	237	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		18,0000
	238	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		7,1900
Razem netto:						

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
13	Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z okablowaniem i uruchomieniem					
	239	KNNR 5 0110-04	Koryto maskujące 80 mm z PCV białe	m		110,0000
	240	KNNR 5 1209-0701	Otwory śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły	otw		32,0000
	241	KNNR 5 1209-0401	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw		4,0000
	242	KNNR 4 0405-01	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - rura miedziana 9,52/6,35	m		77,0000
	243	KNNR 4 0405-01	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - rura miedziana 12,7/6,35	m		25,0000
	244	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami chloro-kau- czukowymi - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		102,0000
	245	kalk. własna	Zasilanie elektryczne klimatyzatorów	szt		16,0000
	246	KNNR 4 0418-09 anal	Dostawa i montaż klimatyzatorów SPLIT 2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16	kpl		13,0000
	247	KNNR 4 0418-09 anal.	Dostawa i montaż klimatyzatorów SPLIT 1,6,12	kpl		3,0000
			Razem netto:			

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
14			Elementy zagospodarowania			
	248	kalkulacja własna	Ławka z oparciem i podłokietnikiem	szt	5,0000	
	249	kalkulacja własna	Znakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych	kpl	1,0000	
			Razem netto:			

Tabela elementów scalonych

Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku MOPS przy ul. Skubisza w Rzeszowie wraz z dostosowaniem otoczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach zadania: „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem.

Numer działu	Rodzaj robót	Wartość inwestycji netto (bez podatku VAT) (PLN)
1	Ogrodzenie CPV 34928200-0	
2	Roboty przygotowawcze CPV 77310000-6	
3	Nawierzchnie z kostki brukowej, SST-10 , CPV 45233220-7	
4	Wykonanie nawierzchni z geokraty , SST-12 -	
5	Wykonanie opaski budynku od strony parkinguj , CPV 45233340-4	
6	Nasadzenie zwopłotu, SST-14 , CPV 77311000-3	
7	Budowa placu zabaw , SST-13, CPV 45212140-9	
8	Skarpowanie ziemi	
9	Wywóz nadmiaru ziemi	
10	Rozbudowa instalacji monitoringu o dodatkowe kamery kompatybilne z istniejącym systemem, SST-16	
11	Instalacje sanitarne zewnętrzne , CPV 45 231112-3	
12	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej	
13	Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z okablowaniem i uruchomieniem	
14	Elementy zagospodarowania	
Razem (netto)		
Podatek VAT		
Razem (brutto)		

.....
Miejsce na pieczęć
wykonawcy