

CZ-A.271.75.231.2019

Rzeszów, 25.09.2019 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku MOPS przy ul. Skubisza w Rzeszowie wraz z dostosowaniem otoczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach zadania: „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem”.**

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ złożone przez Wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego oraz zmianę treści SIWZ:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o informację, z czego ma zostać wykonana piaskownica kwadratowa i zadaszenie.

#### ***Odpowiedź:***

Konstrukcja piaskownicy i zadaszenia w konstrukcji z drewna klejonego, zaokrąglonego na krawędziach, elementy – deski impregnowane, płyty HDPE.

#### **Pytanie nr 2**

Proszę o informację, z jakich materiałów mają zostać wykonane urządzenia zabawowe, czy ma to być stal ocynkowana, czy drewno klejone?

#### ***Odpowiedź:***

Urządzenia na placu zabaw – opisane od str.18 opisu technicznego Projektu Wykonawczego w rozdziale : f) *Wykonanie miejsca rekreacji z placem zabaw*

#### **Pytanie nr 3**

Czy opłatę za usunięcie drzew i krzewów uiszcza Zamawiający czy Wykonawca powinien kwotę wynikającą z decyzji doliczyć do oferty?

#### ***Odpowiedź:***

Zgodnie z załączoną decyzją nr OS-I.123.1.148.2017.Ł1 z 26 października 2017 r. Marszałka Województwa Podkarpackiego należy wykonać nasadzenia zastępcze za usunięte drzewa i krzewy. Prawidłowe wykonanie nasadzeń i pielęgnacja drzew zgodnie z załączoną decyzją spowoduje umorzenie opłaty za usunięte drzewa i krzewy.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z decyzji nr OS-I.123.1.148.2017.Ł1 z 26 października 2017 r.

#### **Pytanie nr 4**

Czy pielęgnacja nowych nasadzeń wchodzi w zakres zamówienia?

#### ***Odpowiedź:***

Odpowiedź udzielona powyżej, w odpowiedzi na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 5**

Czy schody terenowe mają być ograniczone krawężnikiem 15x30x100cm, czy palisadą betonową?

**Odpowiedź:**

Schody terenowe mają ograniczenie z obrzeży betonowych – opisane na str.13 opisu technicznego Projektu Wykonawczego.

**Pytanie nr 6**

Proszę o informację ile pojemników 1100L wiata powinna pomieścić.

**Odpowiedź:**

Planowana jest wiata o wymiarze 5,0 x 2,7m.

**Pytanie nr 7**

Proszę o odpowiedź, czy miejsca parkingowe z geokraty należy wypełnić żwirem czy ziemią urodzajną i trawą – brak tych pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Miejsca parkingowe z geokraty należy wypełnić warstwami z wysiewem trawy – opisane na str.17 opisu technicznego Projektu Wykonawczego.

**Pytanie nr 8**

Proszę o wyjaśnienie pozycji 155 przedmiaru Oferent (str.10), gdyż wykaz projektowanych gatunków nie zawiera takiej ilości krzewów do zasadzenia. Jeżeli pozycja ta wchodzi w zakres zamówienia, to proszę o podanie, z czego ma być utworzony projektowany żywopłot.

**Odpowiedź:**

Żywopłot ujęty w poz. 155 nie będzie realizowany. W załączeniu nowy przedmiar.

**Pytanie nr 9**

Proszę o odpowiedź, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie kwietnika z ławkami? Jeżeli tak, to czy wykonawca ma dołożyć pozycje w kosztorysie?

**Odpowiedź:**

W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie kwietnika z ławkami.

**Pytanie nr 10**

Proszę o podanie parametrów roślin przewidzianych do nasadzenia (np. wysokość, obwód pnia itp.)

**Odpowiedź:**

Parametry roślin przewidzianych do nasadzenia są ujęte w załączonej decyzji nr OS-I.7123.1.148.2017. ŁL z 26 października 2017 r.

**Pytanie nr 11**

**Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze:**

1. w rozdziale: **Chodnik do wejścia głównego** – brak pozycji:

- a) rowki pod krawężniki,
- b) ława pod krawężniki,
- c) warstwa odsączająca z piasku;

2. w rozdziale: **Nawierzchnia z kostki wraz z wiatą – chodnik i plac pod wiatę** – brak pozycji:

- a) rowki pod krawężniki,
- b) ława pod krawężniki,
- c) warstwa odsączająca z piasku;

3. w rozdziale: **Plac zabaw – Nawierzchnia z kostki betonowej – brak pozycji:**  
a) warstwa odsączająca z piasku.

**Odpowiedź:**

„a, b - brakuje pozycji rowki pod krawężniki i ława pod krawężnikiem” - w projekcie jest założone, że dla tego obszaru obrzeże jest tylko na podsypce piaskowej.

Warstwa odsączająca z piasku w przedmiarze jest opisana w poz. dot. wykonania kostki betonowej na warstwie piasku.

**Pytanie nr 12**

Proszę o odpowiedź, czy opaska budynku wypełniona żwirem ma zostać ograniczona obrzeżem betonowym?

**Odpowiedź:**

Opaska budynku ma zostać ograniczona obrzeżem betonowym.

**Dodatkowo Zamawiający publikuje aktualny przedmiar robót.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

*Iwona Kosińska-Kos*  
DYREKTOR  
Wydziału Centralnego Zamawiającego

