

CZ-A.271.94.269.2019

Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie.

CZ-A.271.94.269.2019

Rzeszów, 23.10.2019 r.

WYJŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie”**.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, publikuje zapytania Wykonawcy dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianę treści SIWZ .

Pytanie nr 8

Proszę o sprecyzowanie zakresu robót związanych z przeniesieniem altany (poz.4.1 przedmiaru robót).

W opisie znajduje się jedynie wzmianka o przeniesieniu altany, brak danych odnośnie posadowienia, materiałów, gabarytów, przewidzianej technologii.

W dokumentacji rysunkowej również brak powyższych informacji.

Odpowiedź nr 8

Zakres robót związanych z przeniesieniem altany: rozebranie kostki pod planowane fundamenty altany, wykonanie fundamentów wraz z kotwami, zagęszczanie gruntu wokół planowanych fundamentów, odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, zamontowanie istniejącej altany do nowo wykonanych fundamentów.

Altanę należy zakotwić do podłoża poprzez kotwy wykonane ze stali na końcu każdego słupa, zakotwione w betonie o klasie wytrzymałości min. C16/20 (B20) na głębokość przemarzania. Szerokość kotew należy dobrać do przekroju słupków altany.

Altana należy przenieść w kierunku pół.-wsch. ok. 3,5 m zbliżenie do rabaty.

W odpowiedzi nr 7 z dnia 17-10-2019 r. zostały podane parametry altany oraz umieszczona została dokumentacja fotograficzna.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej o parametrach przedstawionych w załączonej dokumentacji?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający podtrzymuje wykonanie nawierzchni boiska szkolnego z kostki poliuretanowo-gumowej zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

CZ-A.271.94.269.2019

Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie.

Rozdział XI pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia

1. Oferty należy złożyć na adres: Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13, w terminie do **29.10.2019 r. do godziny 11:00**. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 3 w dniu **29.10.2019 r. o godzinie 12:15”**.

z up. PRYZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Licentia Kosinińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Centralnego Zamawiającego