

Zakres prac przy konserwacji rowów i potoków

Zestawienie rowów i potoków						
1a	Potok Rudka, potok od źródła do ul. Podkarpackiej			długość rowu		
Lokalizacja:	obr.	212		mb		
	Dz. Nr początkowa	2247	Dz. Nr Końcowa	2267		
				500 m		
Poz.	Zakres robót do wykonania			jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem, wykoszenie porostów wzdłuż ogrodzeń, siatek, murków oporowych, przepustów			m2	1820	3
2	Wygrabienie wykoszonych porostów (szerokość skarpy powyżej 2 mb)			m2	1820	3
3	Wycinka zakrzaceń			ar	1	1
4	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 1,0 m)			m	500	2
5	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) $F=0,07m \times 2 \times L * 0,1$			m3	35	1
6	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp			m3	35	1
7	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz			m2	1820	3
8	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów			kpl	1	
Częstotliwość robót z poz. 1,2,7 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 3,5,6 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 4,x2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy						

1b	Potok Rudka, potok w rejonie stadionu Stali do rz. Wisłok			długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	207	mb	145 m	
	Dz. Nr	początkowa 1083/120	Dz. Nr	Końcowa	1058/10
Poz.	Zakres robót do wykonania		jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem		m2	1040	3
2	Wycinka zakrzaczeń		ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 1,0 m)		m	145	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,06mx2xL*0,1		m3	17,4	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp		m3	17,4	1
6	Ścięcie darni z płyt ażurowych, z płyt betonowych, trylinki		m2	838	1
7	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz		m2	1040	3
8	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów		kpl	1	
<p>Częstotliwość robót z poz. 1,7 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5,6 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy</p>					
2a	Potok Mikośka od granic miasta do al. Witosa			długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	212 214	mb	1679 m	
	Dz. Nr	początkowa 373	Dz. Nr	Końcowa	372
Poz.	Zakres robót do wykonania		jedn.	ilość	krotność / rok
1	Ręczne wycięcie krzewów średniej gęstości		ar	5	1
2	Wywóz wyciętych krzewów na składowisko		ar	5	1

3	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 800 mm, przy zamuleniu do 1/3 średnicy	m	21	2
4	j/w lecz 1500 mm	m	10	2
5	Wykoszenie porostów wzdłuż potoku (porost twarde, gęste) na odcinku od ul. Szewskiej do al. Witosy	m2	3240	3
6	Usuwanie na bieżąco zatorów i zbieranie odpadów	kpl	1	
7	Wygrabienie wykoszonych porostów i wywóz na składowisko	m2	3240	3

Częstotliwość robót z poz. 5,7 x 3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 1,2 x1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie krzewów z wywozem) poz. 6 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy, poz 3,4x2 (dwukrotne oczyszczenie przepustów, i wywóz nieczystości na składowisko).

2b	Potok Mikośka od ul. Hanasiewicza do terenów PKP		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 212 214 Dz. Nr początkowa 1788/2 Dz. Nr Końcowa 890	mb	636 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	6320	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż ogrodzeń siatek, murków oporowych <u>(z wygrabieniem)</u>	m2	1044	3
3	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
4	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 1,0 m)	m	421	2
5	Odmulenie dna szer. dna potoku 1 m. gł. Zam. do 20 cm. wraz z zaporą przeciw rumowiskową	m	210	2
6	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL <u>(z rozplantowaniem)</u>	m2	85	1
7	Ręczne ścięcie darni z płyt betonowych, trylinki	m2	786	1
8	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	6320	3
9	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,8 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 3,6,7 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i ścięcie darni i wycinka krzewów z wywozem), poz. 4,5 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 9 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

3 Potok Czekaj od SP Nr 27 do ul. Rejtana			długość rowu	
Lokalizacja: obr. 208 Dz. Nr początkowa 1039/22 Dz. Nr Końcowa 29//3		mb	900 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (porost twardy, gęsty) <i>(nie z wygrabieniem)</i>	m2	6850	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż elementów betonowych, murków ogrodzeń, przepustów <i>(nie z wygrabieniem)</i>	m2	1319	3
3	Wygrabienie skoszonych porostów	m2	8739	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonych porostów i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie potoku oraz wywóz na składowisko	m2	8739	3
5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	56	1
6	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu Jomb	m2	1995	1
7	Odmulenie dna rowu szer. Dna 1,0 m grubość zamulenia do 10 cm głębokość rowu powyżej 1,5 m z przerzutem urobku	m	850	2
8	j/w lecz grubość zamulenia 20 cm	m	50	2
9	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	
10	Ręczne przycięcie krzewów średniej wielkości	ar	0	1
11	Wywóz przyciętych krzewów na wysypisko (wartość robót ujęto w poz 10)	ar	0	1

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 7,8 x 2 (dwukrotne odmulenie i ścięcie darni w ciągu roku plus wywóz odpadów), z poz 5,6,10,11 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp, przycinka krzewów z wywozem, poz. 9 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4a	Potok C-1, od SP Nr 27 do ul. Armii Krajowej		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 208	mb	807 m	
	Dz. Nr początkowa 1513 Dz. Nr Końcowa 1513			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (porost twardy, gęsty) <i>(nie z wygrabieniem)</i>	m2	5116	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż elementów betonowych, murków ogrodzeń, przepustów elewacji betonowych <i>(nie z wygrabieniem)</i>	m2	1204	3
3	Wygrabienie skoszonych porostów	m2	6320	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonych porostów i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie potoku oraz wywóz na składowisko	m2	6320	3
5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	48	1
6	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu Jomb	m2	1580	1
7	Odmulenie dna rowu szer. Dna 1,0 m grubość zamulenia do 10 cm głębokość rowu powyżej 1,5 m z przerzutem urobku	m	757	2
8	j/w lecz grubość zamulenia 20 cm	m	40	2
9	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 7,8 x 2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz 5,6 x1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i ścięcie darni), poz. 9 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4b	Potok C-2, od SP. Nr 27 do odcinka krytego ul. Paderewskiego		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 208 Dz. Nr początkowa 1108/3 Dz. Nr Końcowa 1108/3	mb	265 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (porost twardy, gęsty) <i>(nie z wygrabieniem)</i>	m2	1810	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż elementów betonowych, murków ogrodzeń, przepustów, <i>(nie z wygrabieniem)</i>	m2	790	3
3	Wygrabienie skoszonych porostów	m2	2600	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonych porostów i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie potoku oraz wywóz na składowisko	m2	2600	3
5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	41	1
6	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu Jomb	m2	438	1
7	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6 m grubość zamulenia do 10 cm głębokość rowu powyżej 1,5 m z przerzutem urobku	m	238	2
8	j/w lecz grubość zamulenia 20 cm	m	27	2
9	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 7,8 x 2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz 5,6 x1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i ścięcie darni), poz. 9 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4c	Potok C3, od ul. Armii Krajowej do ul. Łukasiewicza			długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	209	mb	845 m	
	Dz. Nr początkowa	105/2	Dz. Nr Końcowa	105/2	
Poz.	Zakres robót do wykonania		jedn.	ilość	krotność / rok
1	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (porost twardy, gęsty) <u>(nie z wygrabieniem)</u>		m2	3120	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż elementów betonowych, murków ogrodzeń, przepustów, <u>(nie z wygrabieniem)</u>		m2	946	3
3	Wygrabienie skoszonych porostów		m2	4066	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonych porostów i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie potoku oraz wywóz na składowisko		m2	4066	3
5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem		m3	108	1
6	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu Jomb		m2	989	1
7	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6 m grubość zamulenia do 10 cm głębokość rowu powyżej 1,5 m z przerzutem urobku		m	795	2
8	j/w lecz grubość zamulenia 20 cm		m	55	2
9	Usuwanie na bieżąco zatorów		kpl	1	
<p>Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 7,8 x 2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz 5,6 x1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i ścięcie darni), poz. 9 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy</p>					

4d	Potok C4, od ul. Łukasiewicza do ul. Robotniczej			długość rowu
Lokalizacja:	obr.	209	mb	860 m

Dz. Nr początkowa 1219/1 Dz. Nr Końcowa 1769/4				
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (porost twardy, gęsty) <u>(nie z wygrabieniem)</u>	m2	5885	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż elementów betonowych, murków ogrodzeń, przepustów, <u>(nie z wygrabieniem)</u>	m2	1021	3
3	Wygrabienie skoszonych porostów	m2	6906	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonych porostów i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie potoku oraz wywóz na składowisko	m2	6906	3
5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	115	1
6	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu Jomb	m2	879	1
7	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6 m grubość zamulenia do 10 cm głębokość rowu powyżej 1,5 m z przerzutem urobku	m	860	2
8	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	
<p>Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 7 x 2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz 5,6 x1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i ścięcie darni), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy</p>				

4e	Potok C5, od ul. Armii Krajowej do ul. Sikorskiego		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 209	mb	90 m	
	Dz. Nr początkowa .2 Dz. Nr Końcowa .7			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	450	3

2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	2
3	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6 m grubość zamulenia do 10 cm głębokość rowu powyżej 1,5 m z przerzutem urobku	m	90	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	14,4	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	14,4	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	450	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,3 x 2 (dwukrotne w ciągu roku odmulenie, wywóz odpadów, wycinka zakrzaczeń), poz. 4,5 (jednokrotne przycięcie skarp) poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4f	Potok C6, rów od ul. Uroczej do kolektora w rejonie ul. Nowowiejskiej		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 210	mb	82 m	
	Dz. Nr początkowa 356/2 Dz. Nr Końcowa 356/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (porost twardy, gęsty) (nie z wygrabieniem)	m2	170	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż elementów betonowych, murków ogrodzeń, przepustów, (<u>nie z wygrabieniem</u>)	m2	200	3
3	Wygrabienie skoszonych porostów	m2	370	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonych porostów i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie potoku oraz wywóz na składowisko	m2	370	3

5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	13	1
6	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu Jomb	m2	250	1
7	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6 m grubość zamulenia do 10 cm głębokość rowu powyżej 1,5 m z przerzutem urobku	m	82	2
8	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 7 x 2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz 5,6 x1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i ścięcie darni), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4g	Potok C7, rów przy ul. Krokusowej		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 209	mb	218 m	
	Dz. Nr początkowa 320/2 Dz. Nr Końcowa 320/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	851	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 0,75 m), gł rowu do 1,5 m	m	122	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,06mx2xL <u>(z rozplantowaniem)</u>	m3	36	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	851	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4, x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3x2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4h	Potok C8, rów wzdłuż działek ogrodniczych "Przyszłość"		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 208	mb	380 m	
	Dz. Nr początkowa .1294 Dz. Nr Końcowa .1293			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	1600	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż ogrodzeń, murków siatek <u>(z wygrabieniem)</u>	m2	404	3
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 1,0 m)	m	300	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL	m3	10	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	10	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	2004	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4i	Potok C9,		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 209	mb	100 m	
	Dz. Nr początkowa .2454/1 Dz. Nr Końcowa .2531/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok

1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	806	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m2	135	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,05mx2xL	m3	40,5	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	40,5	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	806	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4j	Potok C10, od ul. Kaczeńcowej do ul. Słonecznikowej			długość rowu
Lokalizacja:	obr. 209		mb	95 m
	Dz. Nr początkowa 1090/3	Dz. Nr Końcowa 1090/3		
Poz.	Zakres robót do wykonania		jedn.	ilość
				krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem		m2	265
2	Wycinka zakrzaczeń		ar	2
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)		m2	47,5
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,09mx2xL		m3	17,1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp		m3	17,1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz		m2	354
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów		kpl	1

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4k	Potok C11, rów od ul. Wieniawskiego do rowu mel. S-1			mb	długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	209			140 m	
	Dz. Nr	początkowa	290	Dz. Nr	Końcowa	290
Poz.	Zakres robót do wykonania			jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem			m2	426	3
2	Wycinka zakrzaczeń			ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,8 m)			m	140	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,10mx2xL			m3	28	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp			m3	28	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz			m2	426	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów			kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

4l	Potok C12, rów u zbiegu ul. Dunikowskiego i Wieniawskiego			mb	długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	209			97 m	
	Dz. Nr	początkowa	.2098	Dz. Nr	Końcowa	.2098

Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	546	3
2	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu JOMB	m2	97	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 1 m)	m	97	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	15,52	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	15,52	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	546	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

5a		M-1, dopływ do potoku Młynówka		długość rowu	
Lokalizacja: obr. 219		mb		245 m	
Dz. Nr początkowa 1535/2 Dz. Nr Końcowa 1535/2					
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok	
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	1470	3	
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1	
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	122,5	2	
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,10mx2,5xLx2	m3	122,5	1	
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	122,5	1	
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	1470	3	
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1		

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

5b	M-1a, Słocina		długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	mb	360 m	
	Dz. Nr początkowa	Dz. Nr Końcowa		
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	1317	3
2	Wygrabienie wykoszonych porostów	m2	1317	3
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 1,0 m)	m	330	2
4	Ręczne ścięcie darni z płyt ażurowych typu JOMB	m2	660	2
5	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	1317	3
6	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,5 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 3,4, x 2 (dwukrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem oraz dwukrotne odmulenie dna rowu w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 6 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

5c	M-2, rów w rejonie ul. Olbrachta		długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	219	mb	140 m

Dz. Nr początkowa 1824/1 Dz. Nr Końcowa 1824/2				
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych	m2	420	3
2	Wygrabienie skoszonych porostów	m2	420	3
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	140	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu	m3	26,88	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	26,88	1
6	Ścięcie darni z płyt ażurowych typ Jomb	m2	140	2
7	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	420	3
8	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	
<p>Częstotliwość robót z poz. 1,2,7 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3,6 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy</p>				

6 Rów Miłociński - rów od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do torów kolejowych			długość rowu	
Lokalizacja: obr. 213		mb	560 m	
Dz. Nr początkowa 155 Dz. Nr Końcowa 155				
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	1450	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż umocnień betonowych, przepustów, barierek ulicy	m2	1050	3
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m2	2500	3

4	Zbieranie i załadunek skoszonej trawy i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie rowu oraz wywóz na składowisko	m2	2500	3
5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	64	1
6	Ręczne ścięcie darni płyt ażurowych typ Jomb	m2	450	1
7	Odmulenie dna rowu szer. Dna rowu 0,5m przy zamuleniu 10 cm głębokość 1,5 m	m	453	2
8	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 600 mm przy zamuleniu do 1/3 średnicy	m	15	2
9	j/w lecz 800 mm (14 szt. przepustów)	m	92	2
10	Usuwanie na bieżąco zatorów i zbieranie odpadów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie, wygrabienie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 5, 6 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem, ścięcie darni), poz. 7,8,9 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 10 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

7a	Rów od ul. Miłocińskiej do ul. Warszawskiej	Rów Staromiejski	długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 213		208 m	
	Dz. Nr początkowa 442	Dz. Nr Końcowa 442		
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	220	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż umocnień betonowych, przepustów, barierek ulicy	m2	195	3
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m2	415	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonej trawy i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie rowu oraz wywóz na składowisko	m2	415	3

5	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	22	1
6	Ręczne ścięcie darni płyt ażurowych typ Jomb	m2	150	1
7	Odmulenie dna rowu szer. Dna rowu 1,0m przy zamuleniu 10 cm głębokość 1,5 m	m	208	2
8	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	
Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 5,6 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp , ścięcie darni i wycinka krzewów z wywozem), poz. 7, (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy				

7b	Rów wzdłuż ul. Staromiejskiej	Rów Staromiejski	długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 216		mb	200 m
	Dz. Nr początkowa 1603	Dz. Nr Końcowa 1545/95		
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	248	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż umocnień betonowych, przepustów, barierki ulicy	m2	210	3
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m2	458	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonej trawy i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie rowu oraz wywóz na składowisko	m2	458	3
5	Ręczne ścięcie darni płyt ażurowych typ Jomb	m2	170	1
6	Odmulenie dna rowu szer. Dna rowu 1,0m przy zamuleniu 10 cm głębokość 1,5 m	m	200	2
7	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	
Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). poz. 6, (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz 5 (jednokrotne ścięcie darni w ciągu roku (poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy				

8	P-1, rów w rejonie ul. Zajęcej		długość rowu	
Lokalizacja: obr. 213		mb	495 m	
Dz. Nr początkowa 280/37 Dz. Nr Końcowa 249/8				
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	1050	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż umocnień betonowych, przepustów, barierek ulicy	m2	495	3
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m2	1545	3
4	Zbieranie i załadunek skoszonej trawy i innych nieczystości gospodarczych znajdujących się w korycie rowu oraz wywóz na składowisko	m2	1545	3
5	Ręczne ścięcie darni płyt ażurowych typ Jomb	m2	395	1
6	Odmulenie dna rowu szer. Dna rowu 0,5m przy zamuleniu 10 cm głębokość 1,5 m	m	324	2
7	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1250 mm przy zamuleniu do 1/3 średnicy (3 przepusty)	m	26	2
8	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 6,7 (dwukrotne odmulenie i oczyszczenie przepustów, ścięcie darni w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz 5 (jednokrotne ścięcie darni w ciągu roku, poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

9	Z-4 rów w rejonie ul. Robotniczej		długość rowu
----------	--	--	--------------

Lokalizacja:		obr.	mb	400 m		
	Dz. Nr	początkowa	Dz. Nr	Końcowa		
Poz.	Zakres robót do wykonania			jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem			m2	1200	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż umocnień betonowych, przepustów, barierek ulicy (<u>z wygrabieniem</u>)			m2	1200	3
3	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz			m2	2400	3
4	Wycinka zakrzaczeń z wywozem			ar	2	1
5	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL			m3	76,8	1
6	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp			m3	76,8	1
7	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 0,5 m)			m	400	2
8	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów			kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 4,5,6 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 7 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

10	Z-4-1	rów w rejonie ul. Robotniczej do URz				długość rowu	
Lokalizacja:		obr.	209		mb	250 m	
	Dz. Nr	początkowa	2714	Dz. Nr	Końcowa	2714	
Poz.	Zakres robót do wykonania			jedn.	ilość	krotność / rok	
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem			m2	1296	3	
2	Wycinka zakrzaczeń			ar	1	1	

3	Ręczne przycięcie skarp rowu i pogłębienie, głębokość pogłębienia 20 cm	m3	60	1
4	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	60	1
5	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	1296	3
6	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,5 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,3,4 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 6 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

11	Rów przy ul. Kotuli		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 214	mb	98 m	
	Dz. Nr początkowa 123/1 Dz. Nr Końcowa 999/1			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	320	3
2	Wykoszenie porostów wzdłuż umocnień betonowych, przepustów, barierek ulicy	m2	464	3
3	Wygrabienie wykoszonych porostów (skarpy powyżej 2 m).	m2	784	3
4	Wycinka zakrzaczeń z wywozem	ar	2	1
5	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	18,816	1
6	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	18,816	1
7	Ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych typu Jumb	m2	147	1
8	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 0,5 m)	m	98	2
9	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3, x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 4,5,6,7 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp, darni z płyt ażurowych i wycinka krzewów z wywozem), poz. 8 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 9 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

12	Rów od ul. Sikorskiego do rzeki Strug		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 210	mb	82 m	
	Dz. Nr początkowa 651/4 Dz. Nr Końcowa 651/4			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	546	3
2	Wygrabienie wykoszonych porostów	m2	546	3
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	82	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	4,1	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	4,1	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	546	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 3,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i odmulenie dna rowu plus wywóz odpadów, rozplantowanie ziemi), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

13	rów przy ul. Jazowej odcinek nie uregulowany		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 210	mb	347 m	
	Dz. Nr początkowa 561/2 Dz. Nr Końcowa 937			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok

1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych (nie z wygrabieniem)	m2	960	2
2	Wygrabienie wykoszonych porostów	m2	960	2
3	Ręczne przycięcie krzewów	ar	1	1
4	Przycięcie skarp rowu i pogłębienie	m3	24,984	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	24,984	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	960	2
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,2,6 x2 (dwukrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 3,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

14	Rów w rejonie Leśne Wzgórze - potok Przyrwa		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 222	mb	330 m	
	Dz. Nr początkowa Dz. Nr Końcowa 4502			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	1800	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu i przycięcie skarp	m	330	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu	m3	8	1
5	Rozplantowanie ziemi	m3	8	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	1800	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	1

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,3,4,5 x 1 (wycinka zakrzaczeń, jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i odmulenie dna rowu plus wywóz odpadów, rozplantowanie ziemi lub jej wywóz), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

15 potok Matysówka od ujścia rzeki Strug do granic miasta Rzeszowa		mb	długość rowu	
Lokalizacja: obr. 209 Dz. Nr początkowa .2602/1 Dz. Nr Końcowa .1357/2			3600 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem na odcinku od ujścia potoku do rzeki Strug do przepustu pod al.. Sikorskiego wraz z koszeniem skarpy grobli na odcinku 100 m od al.. Sikorskiego	m2	13736	3
2	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (<u>z wygrabieniem</u>) na odcinku od przepustu pod al.. Sikorskiego do mostku w rejonie pętli MPK przy ul. Robotniczej	m2	5350	3
3	Wykoszenie porostów ze skarp potoku (<u>z wygrabieniem</u>) na odcinku od mostku w rejonie pętli MPK przy ul. Robotniczej do granic miasta	m2	4300	3
4	Odmulenie dna potoku szer. 1 m gr. Zamulenia 10 cm. Gł. Rowu powyżej 1,5 m, z przerzutem urobku (na odcinku od mostku w rejonie pętli MPK przy ul. Robotniczej do przepustu pod al. Sikorskiego	m	930	1
5	Odmulenie dna potoku szer. 1 m gr. Zamulenia 20 cm. Gł. Rowu powyżej 1,5 m, z przerzutem urobku (na odcinku od przepustu pod al.. Sikorskiego do ujścia potoku do rzeki Strug)	m	1800	1
6	Zbieranie i załadunek odpadów zebranych w korycie i na skarpach potoku oraz wywóz na składowisko	m2	23386	3

7	Ręczne przycięcie skarp potoku z rozplantowaniem	m3	45	1
8	Usuwanie na bieżąco zatorów	kpl	1	
9	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z wywozem na składowisko	ar	5	1
10	Konserwacja i remont bieżący umocnień skarp oraz dna potoku na całym odcinku	m	2000	1

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 4,5,7,9,10 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp, odmulenie dna rowu, wycinka krzewów z wywozem), poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

16	Rów Miłociński od ul. Miłocińskiej do ul. Morelowej (odcinek odkryty)		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 226	mb	580 m	
	Dz. Nr początkowa 572/3 Dz. Nr Końcowa 556/3			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	3631	3
2	Wycinka zakrzaczeń wraz z wywozem wyciętych samosiejek na składowisko	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	580	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL/2	m3	55,68	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	55,68	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	3631	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

17	w rejonie ul. Olbrachta		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 219	mb	115 m	
	Dz. Nr początkowa 1065 Dz. Nr Końcowa 1064			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	174	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	115	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL	m3	6	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	6	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	174	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,3, 4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku jednokrotne odmulenie, przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem, plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

18	w rejonie ul. Armii Krajowej (za salonem Forda)	z dopływem	długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 209	mb	112 m	
	Dz. Nr początkowa 164/6 Dz. Nr Końcowa 164/6			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok

1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	335	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	112	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL	m3	12	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	12	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	335	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

19	Rów przy ul. Powstańców Listopadowych		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 209	mb	250 m	
	Dz. Nr początkowa 165 Dz. Nr Końcowa 165			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	471	3
2	Wycinka zakrzaczeń, z wywozem	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	209	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	24	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	24	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	471	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

20	B-3 ul. Kardynała Wojtyły			mb	długość rowu	
Lokalizacja: obr. 210 Dz. Nr początkowa 1626/2 Dz. Nr Końcowa 1626/2					317 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania			jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem			m2	2200	3
2	Wycinka zakrzaczeń			ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 0,5 m)			m	317	2
4	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz			m2	2200	3
5	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów			kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,4 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2 x 1 (jednokrotna w ciągu roku wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 5 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

21	w Rejonie ul. Strażackiej			mb	długość rowu	
Lokalizacja: obr. 210 Dz. Nr początkowa 1220 Dz. Nr Końcowa 1220					296 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania			jedn.	ilość	krotność / rok

1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	1480	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	296	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL/2	m3	28,416	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	28,416	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	1480	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

22	RP-3 w rejonie ul. Ustrzyckiej, ul.Iwonickiej,		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 222	mb	669 m	
	Dz. Nr początkowa Dz. Nr Końcowa			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	3046	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5-0,8 m)	m	669	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL/2	m3	0,90315	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	0,90315	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	669	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

23	Rów przy skrzyżowaniu al. Generała Władysława Sikorskiego z ul. Kardynała Karola Wojtyły			długość rowu	
Lokalizacja: obr. 224 Dz. Nr początkowa 618/15 Dz. Nr Końcowa 618/15			mb	35 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania		jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem		m2	172	3
2	Wycinka zakrzaczeń		ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)		m	35	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL		m3	3	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp		m3	3	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz		m2	172	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów		kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x1 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

24	B-3-1 w rejonie ul. Malowniczej			długość rowu	
Lokalizacja: obr. 210 Dz. Nr początkowa 1602 Dz. Nr Końcowa 1602			mb	361 m	

Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	1155	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	313	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL	m3	1,444	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	1,444	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	1155	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	
8	Odmulenie przepustów: fi 600 - 7mb, fi 1000 - 20mb, fi 500 - 21 mb (zamulenie 1/3 średnicy)	m	48	2

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3,8x2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku dna rowu i przepustów plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

23a	B-1 w rejonie ul. Miłej				mb	długość rowu	
	Lokalizacja:	obr.	210			378 m	
	Dz. Nr	początkowa	1313	Dz. Nr	Końcowa	1313	
Poz.	Zakres robót do wykonania				jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem				m2	2268	3
2	Wycinka zakrzaczeń				ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)				m	378	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,10mx2xL				m3	37,8	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp				m3	37,8	1

6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	2268	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

24a	Z-2 w rejonie ul. Strażackiej i Sympatycznej do Matysówki		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 210	mb	480 m	
	Dz. Nr początkowa 1448/2 Dz. Nr Końcowa 1448/3			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	960	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	150	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,10mx2xL	m3	11,52	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	11,52	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	960	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

25	Rów przy ul. Ks. Jana Strączka		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 210	mb	75 m	
	Dz. Nr początkowa 1448/2 Dz. Nr Końcowa 1448/3			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	190	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	75	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,06mx2xL	m3	8,1	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	8,1	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	190	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	
<p>Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy</p>				

26	Rów w rejonie ul. Św. Antoniego		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 225	mb	360 m	
	Dz. Nr początkowa 679/1 Dz. Nr Końcowa 679/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	2500	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	360	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,06mx2xL/2	m3	0	1

5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	0	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	2500	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	
8	Odmulenie przepustów fi 800,	m	5	2

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3,8 (dwukrotne odmulenie dna rowu i przepustów w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

28	DZ-3-a; Rów w rejonie ul. Wieniawskiego - Dunikowskiego		długość rowu	
Lokalizacja: obr. 209 Dz. Nr początkowa 2084./2 Dz. Nr Końcowa 2084./2		mb	65 m	
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	195	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	32,5	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,07mx2xL	m3	7,28	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	7,28	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	195	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

29	Rów w rejonie ul. Dębicka - Potok Przyrwa		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 222	mb	100 m	
	Dz. Nr początkowa .4419/1 Dz. Nr Końcowa .4419/1			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	300	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	50	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,05mx2xL	m3	8	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	8	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	300	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	
<p>Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy</p>				

30	Rów RP-3 pomiędzy ul. Iwonicką i Odrzykońską		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 222	mb	590 m	
	Dz. Nr początkowa 3422/1. Dz. Nr Końcowa 3743/8.			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp rowu (<u>z wygrabieniem</u>)	m2	553	5
2	Koszenie skarp rowu (<u>z wygrabieniem</u>)	m2	631	5

3	Koszenie dna zbiornika (<u>z wygrabieniem</u>)	m2	3500	5
4	koszenie skarp zbiornika (<u>z wygrabieniem</u>)	m2	1390	5
5	Koszenie skarp rowu (<u>z wygrabieniem</u>)	m2	575	5
6	Odmulenie dna rowu (szer. dna 0,5 m) i zbiornika z wywiezieniem odpadów	m	590	1
7	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	6649	5
8	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	
9	Sprzątanie zbiornika, usuwanie glonów i innych nieczystości	kpl	1	20

Częstotliwość robót z poz. 1,2,3,4,5,7 x5 (pięciokrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów).poz. 8 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy, poz 6 jednokrotne odmulenie dna rowu i zbiornika wraz z wywiezieniem osadów, poz. 9 x 10 sprzątanie zbiornika wg. potrzeby zgłaszane przez pracowników Urzędu Miasta

31	W rejonie ul. Konfederatów Barskich		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 218	mb	250	m
	Dz. Nr początkowa 446/1 Dz. Nr Końcowa 690/3			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	600	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	125	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	32	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	32	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	600	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

32 W rejonie ul. Krakowska i ul. Ropczycka		mb	długość rowu	
Lokalizacja: obr. 215 Dz. Nr początkowa 223 Dz. Nr Końcowa 223			22	m
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	26,4	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	0	0
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	11	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,05mx2xL	m3	2,2	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	2,2	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	26,4	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 3,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp, odmulenie dna rowu, rozplantowanie ziemi lub jej wywóz), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

33 W rejonie ul. Słocińskiej do potoku Młynówka		mb	długość rowu	
Lokalizacja: obr. 221 Dz. Nr początkowa 498/2 Dz. Nr Końcowa 498/2			182	m

Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	436,8	2
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	91	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,10mx2xL	m3	36,4	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	36,4	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	182	2
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x2 (dwukrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz wykoszonych traw), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

34 W rejonie ul. Załęska, ronda im. Jacka Kuronia, Turkusowa		mb	długość rowu	
Lokalizacja: obr. 220 Dz. Nr początkowa 581/1 Dz. Nr Końcowa 581/3			720	m
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	3250	2
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	325	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	104	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	104	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	3250	2
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x2 (dwukrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp, odmulenie i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

35	W rejonie ul. Ks. Jana Śączka i ul. Jaspisowej		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 220	mb	400	m
	Dz. Nr początkowa 689/2 Dz. Nr Końcowa 689/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	2000	2
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	200	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,06mx2xL	m3	48	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	48	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	2000	2
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x2 (dwukrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

36	W rejonie ul. Stanisława Gliwy Przy stadionie "Orlik"		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 221	mb	608	m
	Dz. Nr początkowa 1652/23 Dz. Nr Końcowa 1652/23			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	2 432	2
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1

3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	304	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	77,824	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	77,824	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	2 432	2
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x 2 (dwukrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

37	Rów S-1 w rejonie ul. Wieniawskiego do Granic Miasta		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 221	mb	1910	m
	Dz. Nr początkowa 931/2 Dz. Nr Końcowa 931/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	564	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	955	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL	m3	50	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	50	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	564	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót poz 1,6 x 3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów i odpadów) poz. 2, x 1 (jednokrotna w ciągu roku wycinka krzewów z wywozem), poz. 3,4,5 (jednokrotne odmulenie w ciągu roku, przycinanie skarp, rozplantowanie ziemi, plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

38	Rowy przy ul. Paderewskiego, oraz na terenach zielonych przy ul. Paderewskiego					długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	219			mb	320	m
	Dz. Nr	początkowa	1976	Dz. Nr	Końcowa	1976	
Poz.	Zakres robót do wykonania				jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem				m2	1600	3
2	Wycinka zakrzaczeń				ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)				m	256	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,05mx2xL				m3	25,6	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp				m3	25,6	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz				m2	1600	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów				kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x 3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

39	Rowy przy ul. Ustrzyckiej dopływ rowu RP-3					długość rowu	
Lokalizacja:	obr.	215			mb	131	m
	Dz. Nr	początkowa	794/5	Dz. Nr	Końcowa	794/6	
Poz.	Zakres robót do wykonania				jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem				m2	105	3
2	Wycinka zakrzaczeń				ar	2	1

3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	131	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,08mx2xL	m3	16,768	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	16,768	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	104,8	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x 3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

40	Rów przy ul. Beskidzkiej "Paryja"		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 223	mb	1686	m
	Dz. Nr początkowa 731 Dz. Nr Końcowa 731			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	8098	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 0,6 m)	m	1686	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,05mx2xL	m3	40,464	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	40,464	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	8098	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x 3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy,

41	Rów przy ul. S.Michlewskiej		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 221	mb	145	m
	Dz. Nr początkowa 706/2 Dz. Nr Końcowa 706/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	140	2
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 0,5 m)	m	145	1
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III)	m3	10	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	10	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	140	2
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót. 1,6 x 2 (dwukrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów) poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy, poz. 3 odmulenie dna rowu jednokrotne w ciągu roku. Poz 2 jednokrotna wycinka zakrzaczeń wraz z wywozem

42	Rów wzdłuż ul. Bł. Karoliny do ul. Strzyżowskiej		długość rowu	
Lokalizacja:	obr. 215	mb	200	m
	Dz. Nr początkowa 1485/2 Dz. Nr Końcowa 1469/2			
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	950	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	1	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 10 cm, szer. dna 0,5 m)	m	200	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III)	m3	20	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	20	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	950	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	

Częstotliwość robót z poz. 1,6 x 3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy

43	Rów w rejonie ul. Św. Rocha		długość rowu	
Lokalizacja: obr. 221		mb	205 m	
Dz. Nr początkowa 865/47 Dz. Nr Końcowa 865/47				
Poz.	Zakres robót do wykonania	jedn.	ilość	krotność / rok
1	Koszenie skarp i dna rowu - z porostów twardych i gęstych z wygrabieniem	m2	1828,5	3
2	Wycinka zakrzaczeń	ar	2	1
3	Odmulenie dna rowu (gr. 20 cm, szer. dna 0,5 m)	m	205	2
4	Ręczne przycięcie skarp rowu (kat III) F=0,11mx2xL	m3	8,2	1
5	Rozplantowanie ziemi z przycinania skarp	m3	8,2	1
6	Zbieranie wykoszonych porostów i ich wywóz	m2	1828,5	3
7	Zbieranie odpadów wraz z wywozem na składowisko oraz usuwanie zatorów	kpl	1	
Częstotliwość robót z poz. 1,6 x3 (trzykrotne koszenie w ciągu roku plus wywóz skoszonych porostów oraz odpadów). Poz. 2,4,5 x 1 (jednokrotne w ciągu roku przycięcie skarp i wycinka krzewów z wywozem), poz. 3x2 (dwukrotne odmulenie w ciągu roku dna rowu plus wywóz odpadów), poz. 7 - na bieżąco przez cały czas obowiązywania umowy				
44	Deratyzacja skarp rowów i potoków w przypadku wystąpienia gryzoni	akcje	1	
1a	Deratyzacja skarp rowów i potoków w przypadku wystąpienia gryzoni	akcja	1	1

Łączna długość rowów i potoków

26 716 m

UWAGA: KOSZENIE SKARP I DNA ROWÓW NA WYSOKOŚĆ NIE WYŻSZĄ NIŻ 5 CM.