

CZ-I.271.84.236.2019

Rzeszów, 5 grudnia 2019 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 2 PZP**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Staszica wraz z robotami towarzyszącymi

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej Pzp, wyjaśnia jak niżej treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 32

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi nr 2 z dnia 14.11.2019 r. prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia wykopów w zbliżeniach do budynków. Czy należy zastosować ścianki szczelne z grodzic stalowych (zgodnie z opisem do PW i SST), czy pale szalunkowe stalowe (zgodnie z poz. nr 1.4 zmienionego przedmiaru robót)?

Odpowiedź 32 i sprostowanie odpowiedzi 2

W poz. nr 1.4 przedmiaru robót ulega wykreśleniu zapis dotyczący umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi - do umocnienia ścian wykopów należy przyjąć deskowanie drewniane z desek. W zał. aktualny przedmiar robót.

1. 4	kalk. wła- sna	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV deskowaniem drewnianym z desek wraz z rozbiórką - (umocnienie wykopów wykonywanych blisko budynków na kanałach: KD2E, KD2A oraz KD2C) Kanał KD2E 47,0*3,0 Kanał KD2A 12,5*3,0 Kanał KD2C 13,5*3,0	m2	219,00
---------	----------------------	---	----	--------

Pytanie 37

W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 15.11.2019r. Odpowiedź nr 26 informujemy że wykonanie przedmiotowego odcinka w technologii opisanej w projekcie jest nie wykonalne gdyż do wykonania są potrzebne dwie studzienki tj. studzienka startowa i odbiorcza a w pkt. SD4-1 nie ma studzienki co uniemożliwia wykonanie przedmiotowego odcinka w podanej technologii. Prosimy o podanie odpowiedzi w jakiej technologii będzie można wykonać przedmiotowy odcinek.

CZ-I.271.84.236.2019

Roboty budowlane w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Staszica
wraz z robotami towarzyszącymi

Odpowiedź 37

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie studzienki SD4-1, do wyceny w poz. nr 4.8 przedmiaru robót.

W załączeniu Decyzja Miejskiego Zarządu Dróg TU.416.674.2019, L. dz. 20901 - zgoda zarządcy drogi na lokalizację studzienki SD4-1, w ulicy w ul. Hetmańskiej.

Równocześnie Zamawiający przypomina, że na etapie wykonywania robót, w zakresie obowiązków Wykonawcy jest opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, w tym również w ul. Hetmańskiej, w rejonie w/w robót.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Iwona Kosłńska-Koś
DYREKTOR

Wydziału Centralnego Zamawiającego