

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1	2	3	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>		
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego w Rzeszowie, na przecięciu Al. Ciepłińskiego i Al. Piłsudskiego. Projektowane rozwiązanie zakłada wybudowanie trzypoziomowego skrzyżowania, w którym relacje na wprost wzdłuż wyżej wspomnianych dróg prowadzone będą w sposób bezkolizyjny pod istniejącym rondem (w ciągu Al. Piłsudskiego) i nad istniejącym rondem (w ciągu Al. Ciepłińskiego) zaś relacje skrajne będą realizowane na poziomie istniejącego skrzyżowania z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej. Orientacyjna długość dróg wchodzących w zakres przedsięwzięcia wynosi łącznie 0,98 km. Projektowane rozwiązania umożliwiają podział inwestycji na dwa etapy: Etap I, zakładający realizację przejazdu bezkolizyjnego w ciągu Al. Piłsudskiego, Etap II, zakładający realizację przejazdu bezkolizyjnego w ciągu Al. Ciepłińskiego. Parametry techniczne Al. Piłsudskiego: klasa drogi: Z 2/2, prędkość projektowa: 40 km/h, dopuszczalny nacisk osi: 115 kN/oś, szerokość jednej jezdni: poza przekrojem na dojazdach do ronda 7,00 m, Parametry techniczne Al. Ciepłińskiego: klasa drogi: Z 1/4 - północny dojazd, Z 2/3 - południowy dojazd, prędkość projektowa: 40 km/h, dopuszczalny nacisk osi: 115 kN/oś, szer. jednej jezdni: 13,0 m - północny dojazd, 10,5 m - południowy.
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 925 mb, jezdni 7 m, ciąg pieszo - jezdni szer. 3,5 m, ekrany 1 100 m.
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 1 150 m – dla drogi oznaczonej symbolem KD-G oraz □ok. 1 110 m – dla drogi oznaczonej symbolem 3KD-Z, □szer. jezdni 7 m, chodnik obustronny, zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni, szer. ok. 1,5 m, □ ścieżka rowerowa o szer. ok. 2 m. Budowa kanalizacji deszczowej - z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych zbiorników odparowujących lub z odprowadzeniem wód opadowych z części projektowanych dróg. Budowa oświetlenia drogowego niezbędna, wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	Wykonanie odcinka ulicy dł. 320 m , szer. jezdni – 7 m, szer. chodnika – 2 x 2,00 m. Projektowane oświetlenie drogi oraz odwodnienie.
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	Wykonanie rozbudowy odcinka ul. Lubelskiej w tym przebudowa zjazdów, budowa sygnalizacji świetlnej, budowa dodatkowych pasów ruchu (włączenia / wyłączenia), przebudowa kolidujących odcinków ciągu pieszo - rowerowego i zatoki autobusowej. Budowa części ul. KDZ oraz ul. KDL 4 wraz z włączeniem tych ulic w wewnętrzny układ drogowy terenu inwestycji „BELLA DOLINA”.
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD	Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Cichej do Al. Powstańców Warszawy, polegająca na budowie pasa ruchu dla prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego w Al. Powstańców Warszawy o długości ok. 280 m wraz z przebudową istniejącego chodnika, budowa dodatkowego pasa prawoskrętu w ul. Cichą, budowa pasa włączenia z ul. Cichej w ul. Kwiatkowskiego oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w granicy pasa drogowego ul. Kwiatkowskiego (na odcinku od ul. Cichej od Al. Powstańców Warszawy).
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińska Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich parametry: średnica 40 m, 5 wlotowe z wyspami dzielącymi jezdnię, szer. jezdni na wlotach 4,5 m, szer. jezdni na wlotach 3,5 m- 3,8 m, chodnik obustronny o szerokości 2 m.
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD	Budowa ronda dwupasmowego, typ - rondo średnie, średnica zewnętrzna - 41 m , szer. jezdni z pierścieniem przejezdny - 10 m szer. jezdni na wlotach 2- pasowych - 7 m, szer. jezdni na wlocie jednopasmowym (ul. Pleśniarowicza) - 3,8 m, szer. jezdni na wlotach jednopasmowych - 4,5 m szer. jezdni na wlocie 2- pasmowym - 8 m, kategoria ruchu - Kr - 4.
1.3.2.9	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	Przebudowa mostu o dł. ok. 68 m, szer. jezdni 7 m, szerokość chodnika zmienna z 3,75 + 1,25 m z 3,35 + 0,85 m.
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	Przebudowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej polegająca na zmianie lokalizacji sygnalizacji na Al. Powstańców Warszawy oraz budowa zawrotki na Al. Powstańców Warszawy.
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	MZD	Zmiana geometrii skrzyżowania ulic wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej.
1.3.2.12	60015 Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. 1 145 m , szer. jezdni 5,5 m, chodnik jednostronny o szer. 1,5 m i dł. 1 210 m, ilość zatok autobusowych 4 szt. dł. krawędzi zatrzymania – 20 m, szer. zatoki - 2,75 - 3,0 m, szer. peronu zatoki - 1,5 m. Budowa urządzeń odwodnienia powierzchniowego: ścieków przykrawężnikowych, studzienek ściekowych, przykanalików, ścieków korytkowych i przepustów pod zjazdami, rowów otwartych oraz rowów krytych. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów. Plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem traw. Uzupełnienie brakującego oznakowania poziomego i pionowego.
1.3.2.13	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 250 m, szer. jezdni 7 m.
1.3.2.14	60015 Przebudowa ul. Załęskiej	MZD	Budowa chodnika o dł. ok 100 m szer. 2 m, przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa odwodnienia drogi.

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	MZD	Etap I - wykonanie odcinka drogi o dł. 890 m, szer. jezdni 6 m oraz chodnika dwustronnego o szer. 2 m (odcinek od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II). Etap II - wykonanie chodników o dł.: 2,48 km (od granicy z Siedliskami do skrzyżowania z ul. Podleśną), 1,97 km (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granicy z Tyczynem) szer. 1,5 - 2 m.
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 3,7 km, szerokości jezdni 6 m, chodnik jednostronny 2 m oraz ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3 m.
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 540 m, (odcinek nr 1 o dł. ok. 140 m zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z ul. Beskidzką, odcinek nr 2 o dł. ok. 400 m zlokalizowany jest przy granicy miasta Rzeszowa) szer. jezdni na odcinku nr 1 - 6,5 m, szer. jezdni na odcinku nr 2 - 6 m, szer. chodnika 2 m za wyjątkiem odcinka zlokalizowanego wzdłuż zatoki autobusowej, gdzie szer jest 1,5 m. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do potoku Paryja. Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją. Przebudowa zatoki autobusowej.
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	MZD	Wykonanie odcinka o dł. ok. 1 105 m, szer. 2 m, oświetlenie, zatoka, odwodnienie, chodnik łączący ul. Wojtyły z zatoką projektowaną, droga powiatowa klasy L.
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD	Wykonanie kratek ściekowych, studni KD fi 1000 szt.-2, rowu krytego dł. 99 mb, ułożenie chodnika z kostki szarej o gr. 6 cm szer. 1,5 m. dł. 120 m, cieków betonowych 66 mb. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych o gr. 5 cm, zjazd, perony dla pieszych przy istniejących zatokach autobusowych oraz zatoczek pod wiaty przystankowe z kostki, kompletne wykonanie dwóch nowych zatok autobusowych.
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	MZD	Etap I- wykonanie odcinka drogi o dł. 964 m, szer.7 m oraz budowa chodnika o szer. 2 m i zatoki autobusowej. Etap II- wykonanie odcinka drogi od ul. Jazowej do ul. Sikorskiego o dł. ok. 650 m, droga jednojezdniowa dwukierunkowa, szer. jezdni 7 m, chodnik prawostronny 2 m i ciąg pieszo - jezdny lewostronny - 3 m.
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD	Budowa dwóch odcinków: od ul. Św. Marcina (od końca wykonanej w poprzednich latach przebudowy ul. Św. Rocha) do granicy Miasta Rzeszowa z Matysówką o dł. ok. 500 m, oraz od Matysówki do granicy Miasta Rzeszowa z Gminą Chmielnik o dł. ok. 100 m wraz z poszerzeniem jezdni ulicy, budowa jednostronnego chodnika, przebudowa istniejących skrzyżowań, przebudowa przystanków autobusowych, miejsc do zawracania autobusów, budowa zatok autobusowych, przebudowa / budowa oświetlenia.
1.3.2.22	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 459 m, szer. jezdni 6 m, chodnika obustronnego o szer. 2 m oraz parkingów prostopadłych. Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	MZD	Budowa drogi 5 KDD o dł. ok. 643 m szer. jezdni 6 m, obustronnymi chodnikami o szer.1,5 - 2 m, miejsca parkingowe o szer. 5 m (po lewej stronie na całej długości, po prawej stronie na dł. ok. 240 m).
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	MZD	Budowa drogi 7 KDD o dł. ok. 186 m, szer. jezdni 7 m, obustronnymi chodnikami o szer. 1,5 - 2 m, miejsca parkingowe o szer. 5 m (po lewej stronie na całej długości, po prawej stronie na dł. ok. 60 m).
1.3.2.25	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD	Wykonanie drogi o długości ok. 1 000 m.
1.3.2.26	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD	Wykonanie drogi KDZ o dł. ok. 744 m, szer. jezdni 7 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m, ścieżki rowerowej jednostronnej o szer. 2 m oraz dwóch zatok autobusowych. Wykonanie drogi KDL o dł. ok. 253 m, szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m oraz ścieżki rowerowej jednostronnej o szer. 2 m. Budowa odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.
1.3.2.27	60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. 342,7 m, szer. 6 m, chodnika jednostronnego o szer. 1,5 m oddzielnego od zieleni pasem 3,5 m oraz ścieżki rowerowej jednostronnej o szer. 2 m .
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 1 750 m, szer. jezdni 7 m. Jezdnia posiadać będzie dwa pasy ruchu, chodniki wykonane obustronnie, każdy szer. nie mniejszej niż 1,5 m – w przypadku oddzielenia od jezdni pasami zieleni lub nie mniejszej niż 2 m – w przypadku lokalizacji bezpośrednio przy jezdni, ścieżka rowerowa dwukierunkowa wykonana jednostronnie szer. 2 m. Budowa kanalizacji deszczowej z obustronnym odprowadzeniem wód. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Budowa oświetlenia drogowego.
1.3.2.29	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	MZD	Wykonanie 10 miejsc parkingowych, budowa chodnika.
1.3.2.30	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 1 170 m : • odcinek drogi klasy Z – dł. ok. 100 m, szer. jezdni – 7 m, chodniki obustronne o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oddzielone od jezdni pasami zieleni, ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości nie mniejszej niż 2 m wykonana jednostronnie od strony zachodniej pasa jezdni, • odcinek drogi klasy D – dł. ok. 1 070 m, szer. jezdni – 5,5 m, chodnik jednostronny o szer. 2 m, pobocze gruntowe o szer. 1 m. Budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego. Niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.
1.3.2.31	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej - dokumentacja	MZD	Budowa drogi o dł. ok. 105 m odcinek od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.
1.3.2.32	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł.1 189 m (III etap – odcinek od ul. Krzewowej do ul. Długiej o dł. ok. 209 m, IV etap – odcinek od ul. Długiej do ul. Warszawskiej o dł. ok. 980 m) szer. jezdni – 6 m. Chodnik jednostronny o szerokości 2 m po stronie południowej. Budowa kanalizacji deszczowej z obustronnym odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci. Budowa oświetlenia drogowego z latarniami na słupach wysokich. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym.
1.3.2.33	60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	Wykonanie odcinka drogi od ul. Borowej do ul. Krogulskiego o dł. ok. 450 m szer. jezdni 6 m z jednostronnym ciągiem pieszo - rowerowym o szer. 3,5 m.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.34	60016 Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 192 m, szer. jezdni 7 m, ścieżka rowerowa + chodnik o szer. 3,5 m, zatoka autobusowa, droga serwisowa o nawierzchni gruntowej, budowa oświetlenia, odwodnienie drogi, przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.
1.3.2.35	60016 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	MZD	Budowa wiaduktu drogowo - kolejowego o dł. ok. 260 m, planowana szerokość ok. 27 m z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi, dwustronna jezdnia, wraz z budową dróg o łącznej długości ok. 700 m, planowana szer. pasa drogowego 30 m, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe, 2 jezdnie oddzielone pasem dzielącym 2x7 m.
1.3.2.36	60016 Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD	I odcinek - przedłużenie ul. Bieszczadzkiej w kierunku wschodnim do ogrodzenia WSK: dł. ok. 130 m, szer. jezdni 6 m, chodnik po południowej stronie o szer. 2 m. II odcinek - wzdłuż ogrodzenia WSK :ciąg pieszo - jezdny o dł ok. 250m, szer. 5,5m. III odcinek - wzdłuż ogrodzenia WSK do ul. Leśnej : dł. ok. 370m , szer. jezdni 4,5 - 5,5 m, chodnik po stronie północnej 2m.
1.3.2.37	60016 Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	MZD	Wykonanie drogi o dł. ok. 540 m, szer. jezdni 7 m, obustronny chodnik i ścieżka rowerowa o szer. 3 m.
1.3.2.38	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 700 m, szer. pasa ruchu - 3,5 m przekrój dwujezdniowy, jednostronny chodnik i ścieżka dwukierunkowa o szer. 3,5 m, pas zieleni o szer. 3,5 m, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Rejtana. Obiekt inżynierski klasy A - przekroczenie pot. Młynówka, szer. jezdni: 7 m, chodnik wykonany jednostronnie o szer. 1,5 m zlokalizowany poza pasem zieleni o szer. 3,5 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa wykonana jednostronnie szer. 2 m, dopuszcza się realizację miejsc parkingowych.
1.3.2.39	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 400 m, szer. pasa ruchu - 3,5 m przekrój dwujezdniowy.
1.3.2.40	60016 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	MZD	Wykonanie jednokierunkowego łącznika łączącego ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego o dł. ok. 215 m, szer. jezdni 3,5 m - 4,5 m wraz z prawostronnym ciągiem pieszo - rowerowym o szer. 3 m. Nakładka na ul. Towarnickiego o dł. ok. 208 m, szer. jezdni 6 m, obustronne chodniki o zmiennej szer. dostosowanej do granic pasa drogowego.
1.3.2.41	60016 Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o długości 60,5 m (łącznik ul. Strzelniczej z ul. Ciepłowniczą) szer. jezdni – 5,5 m, chodnik jednostronny o szer. 2 m przy północnym krawężniku. Budowa kanalizacji deszczowej. Budowa oświetlenia ulicznego. Niezbędna wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia. Przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia.
1.3.2.42	60016 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	MZD	Wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic Skrajna, Długa, Staromiejska z miejscami postojowymi (parkingowymi ).
1.3.2.43	60016 Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 531 m, szer. jezdni 6 m, chodnik prawostronny o szer. 1,5 - 2 m.
1.3.2.44	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. 1 200 m, szer. jezdni 5 m, chodnik jednostronny o szer. 1,5 m. Projektowane oświetlenie drogi, odwodnienie, pętla dla autobusów.
1.3.2.45	60016 Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. 2 400 m, szer. jezdni 6 m, szer. chodnika 2 m.
1.3.2.46	60016 Rozbudowa ul. Krogulskiego	MZD	Wykonanie chodnika o szer 2,5 m, dł. 647 m.
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 920 m, szer. jezdni 3 m , chodnik jednostronny o szer. 2 m.
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 108 m (od skrzyżowania ul. Pańskiej z ul. Dębicką do obiektu mostowego nad potokiem Przyrwa), szer. jezdni 6 m, lewostronny chodnik o szer. 2 m. Budowa kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją.
1.3.2.49	60016 Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD	Wykonanie odcinka drogi dojazdowej jednopasmowej o dł. ok. 410 m, szer. jezdni 5 m oraz chodnika jednostronnego o szer 2 m.
1.3.2.50	60016 Rozbudowa ul. Słodkiej	MZD	Wykonanie odcinka drogi dojazdowej jednopasmowej o dł. ok. 84 m (od ul. Mieszka I do ul. Słodkiej), szer. jezdni 3 m z mijanką o dł. 20 m i szer. jezdni 5 m. Budowa oświetlenia ulicznego.
1.3.2.51	60016 Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 1 117 m, szer. jezdni 5-6 m, chodnik jednostronny o szer. minimum 2 m, możliwe usytuowanie ścieżek rowerowych jednostronnych, dwukierunkowych o szer. minimum 1,5 m. Budowa kanalizacji deszczowej z obustronnym odprowadzeniem wód opadowych do istniejących sieci KD oraz do potoku Przyrwa. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Budowa oświetlenia drogowego.
1.3.2.52	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. 1 300 m od ul. Podgórskiej do granic miasta Rzeszowa, szer. jezdni 5,5 m, szer. chodnika 2 m.
1.3.2.53	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	MZD	Rozbudowa drogi od ul. Podgórskiej do ul. Architektów o dł. ok. 200 m , szer. jezdni 6 m, budowa chodnika o szer. 2 m.
1.3.2.54	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. 710 m, szer. jezdni 6 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej brukowej, ścieżka rowerowa jednostronna dwukierunkowa. Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej drogi. Przebudowa fragmentu istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Przebudowa oświetlenia drogowego.
1.3.2.55	60017 Rozbudowa ul. Bernackiego	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 242 m , szer. jezdni 5 m, chodnik jednostronny o szer. 2 m, budowa oświetlenia, odwodnienia drogi, przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.
1.3.2.56	60017 Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	MZD	Wykonanie chodnika jednostronnego o szer. 2 m i dł. ok. 80 m, w tym konieczna przebudowa - poszerzenie przejazdu kolejowego linii rel. Rzeszów - Kolbuszowa z przestawieniem urządzenia rogatkowego i sygnalizacji drogowej.

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. 1 000 m, linie rozgraniczające 20 m.
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	Budowa drogi o dł. ok. 313 m, jezdnia szer. 6 m, chodnik 2 m.
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 410 m, szer. jezdni 5-6 m, chodnik jednostronny 2 m. Budowa odwodnienia i oświetlenia drogi.
1.3.2.60	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	UM	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 520 mb, szer. jezdni 5,5 m, wraz z chodnikami, parkingami, oświetleniem i odwodnieniem.
1.3.2.61	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	UM	Budowa drogi gminnej o szer. jezdni 5,5 m, wraz z chodnikami, parkingami, oświetleniem i odwodnieniem, dł. drogi ok. 450 m.
1.3.2.62	60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II	MZD	Budowa drogi: I etap dł. 135 m, II etap dł. 250 m + zatoka autobusowa dł. ok. 75 m szer. jezdni 5 m, chodniki obustronne 2 m.
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	MZD	Budowa połączenia o dł. 1,460 km, szer. jezdni 6 m, chodnik szer. 2 m, ścieżka rowerowa szer. 2,5 m.
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Jasińskiego	MZD	Wykonanie drogi o dł. ok. 884 m, szer. jezdni 6 m, chodnik obustronny szer. 1,5- 2 m.
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	MZD	Wykonanie drogi o dł. ok. 600 m, szer. jezdni 5 m, chodnik jednostronny o szer. 2 m.
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	MZD	Budowa nowej drogi o dł. ok. 260 m wraz z budową mostu na potoku Czekaj, budowa jednostronnego chodnika o szer. 2 m, budowa odwodnienia drogi, budowa nowego oświetlenia i przebudowa istniejącego oświetlenia oraz kolidującej infrastruktury. Dowiązanie projektowanej drogi do istniejącego układu drogowego - przebudowa istniejącej drogi na odcinku ok. 120 m, budowa chodnika, przebudowa istniejących miejsc postojowych, budowa oświetlenia, przebudowa kolidującej infrastruktury.
1.3.2.67	60017	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	MZD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poszerzenie obustronne istniejącej jezdni ul. bocznej Podmiejskiej szerokości 3,5 m do 5 m</li> <li>• budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2 m ( chodnik wykonany w 100% z kolorowej kostki)</li> <li>• budowa miejsc postojowych (10% kostki kolorowej, 90% kostki szarej)</li> <li>• budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV-U fi200, wraz ze studzienkami wpustowymi fi 500 mm i studnią żelbetową DN 1000</li> </ul>
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 50 m, szer. jezdni 6 m, chodnik obustronny o szer. 2,3 m.
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	MZD	Budowa połączenia o dł. 1 460 km, szer. jezdni 6 m, chodnik szer. 2 m, ścieżka rowerowa szer. 2,5 m.
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD	Wykonanie połączenia o dł. ok. 350 m, szer. jezdni 6 m, chodnik jednostronny o szer. 2 m.
1.3.2.71	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 387 m, szer. jezdni 5 m, chodnik 1,5 m, 317 m - ciąg pieszo - jezdni szer. 5 m.
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	Wykonanie drogi o dł. ok. 125 m .szer. 2 x 2,5 m, chodnik jednostronny szer. 2 m.
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. 600 m (od ul. Sikorskiego), szer. jezdni 5 m.
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok 210 m, szer. jezdni 5 m z wydzielonym ciągiem pieszym szer. 1,5 m lub chodnikiem w miarę możliwości terenowych, projektowane odwodnienia drogi.
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 90 m oraz ciągu pieszo - jezdni o szer. 5 m.
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 383 m.
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	MZD	Wykonanie odcinka ul. Rzemieślniczej wraz z łącznikiem do ul. Kaletniczej o dł. ok. 500 m, szer. jezdni 5 m, chodnik o szer. 2,0 m. Budowa kanalizacji deszczowej - z odprowadzeniem wód opadowych z części projektowanych dróg. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Budowa oświetlenia drogowego (dostosowanie się do istniejącego oświetlenia).
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	MZD	Wykonanie odcinka drogi publicznej gminnej o dł. ok. 400 m, szer. jezdni 5 m chodnik jednostronny z kostki betonowej brukowej oraz budowa ciągu pieszo - jezdni o dł. ok. 120 m. Budowa kanalizacji deszczowej - z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej drogi zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z projektowanym układem drogowym. Przebudowa oświetlenia drogowego. Wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.79	60017 Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	MZD	Etap II - rozbudowa ul. Miłocińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnowską do ul. Waniliowej - o dł. ok. 600 m, szer. jezdni 6 m, chodnik jednostronny o szer. 2 m, po wschodniej stronie projektowanego odcinka zaprojektowano miejsca postojowe oraz przebudowę istniejącej zatoki postojowej. Etap III - budowa pętli autobusowej przy ul. Miłocińskiej w rejonie Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości w Rzeszowie - jezdnia pętli autobusowej o szer. 6 m z poszerzeniem do 7 m na luku, peron o wymiarze 4 x 20 m oraz po wschodniej stronie jezdni chodnik o szer. 2 m.
1.3.2.80	60017 Rozbudowa ul. Rolniczej	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 180 m, szer. jezdni 5 m z wydzielonym ciągiem pieszym szer. 1,5 m lub chodnikiem, projektowanie odwodnienia drogi, droga wewnętrzna, klasa - D.
1.3.2.81	60017 Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	Wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 900 m. Planowana szer. jezdni 5 m na odcinku od ul. Sulikowskiego do ul. Rocha (dł. 162), chodnik jednostronny o szer. 2m. Pozostały odcinek drogi o dł. 738 m po istniejącym śladzie ul. Sulikowskiego.
1.3.2.82	60017 Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	UM	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana do budynku sądu o dł. 120 m.
1.3.2.83	60095 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	UM	Wykonanie parkingu na ok. 72 miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych, oświetlenie, odwodnienie, zieleń.
1.3.2.84	60095 Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	UM	Budowa parkingu ogólnodostępnego naziemnego na ok. 60 miejsc postojowych przy ul. Lenartowicza w Rzeszowie.
1.3.2.85	60095 Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	UM	Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
1.3.2.86	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt	UM	Opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingu wielopoziomowego.
1.3.2.87	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wielopoziomowego parkingu.
1.3.2.88	70095 Budowa budynku komunalnego	UM	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego (ilość mieszkań 36, IV kondygnacje, powierzchnia całkowita 2 958 m <sup>2</sup> ) wraz z parkingami i drogą dojazdową.
1.3.2.89	70095 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	UM	Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
1.3.2.90	70095 Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
1.3.2.91	70095 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	UM	Wykonanie przebudowy oświetlenia z przebudową chodników, schodów oraz palisad wzmacniających.
1.3.2.92	71035 Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	UM	Etap III - modernizacja pomieszczeń istniejącej już części kaplicy, węzłów sanitarnych, w części nowej wzniesienie pomieszczeń garażu oraz rampy wjazdowej dla karawanu.
1.3.2.93	71035 Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca	UM	Przebudowa budynku kaplicy cmentarnej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.94	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	UM	Rozbudowa cmentarza na terenie o powierzchni ok. 8,5 ha oraz budowa dróg dojazdowych, ciągu pieszo - jezdni, parkingu publicznego i pętli autobusowej.
1.3.2.95	71035 Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	UM	Budowa kolumbarium o 240 niszach urnowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.96	75023 Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	Modernizacja budynków garaży wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.97	75023 Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	UM	Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne).
1.3.2.98	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	UM	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynków UM Rzeszowa.
1.3.2.99	75414 Budowa garażu dla OSP Rzeszów- Słocina - projekt	UM	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla OSP.
1.3.2.101	80101 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	UM	Budowa sali gimnastycznej o pow. użytkowej 1 132 m <sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.102	80101 Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	UM	Wykonanie budynku szkoły podstawowej, budynku gimnazjum, sali gimnastycznej, części wspólnej, w której znajdować się będzie kuchnia, stolówka, biblioteka, aula. Wykonanie boisk szkolnych, placu zabaw dla młodszych dzieci. Łączna kubatura 77 550 m <sup>3</sup> , powierzchnia użytkowa 8 667 m <sup>2</sup> .
1.3.2.103	80101 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne), zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
1.3.2.104	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	UM	Modernizacja elewacji od strony zachodniej i północnej, odwodnienie budynku oraz odbojówka.

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.105	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk szkolnych.
1.3.2.106	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	UM	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach dydaktycznych i pomocniczych: wymiana instalacji wewnętrznych, wymiana posadzek oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej.
1.3.2.107	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	UM	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach dydaktycznych i pomocniczych: wymiana instalacji wewnętrznych, wymiana posadzek oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej.
1.3.2.108	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	UM	Nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne.
1.3.2.109	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	UM	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi.
1.3.2.110	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku szkoły oraz boisk szkolnych.
1.3.2.111	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	UM	Wykonanie hali sportowej o parametrach: dł. budynku (bez przewiązki): około 66 m, szer. budynku ok. 33 m, wys. użytkowa 12,5 m na całej długości boiska do piłki siatkowej (wpisanego w boisko do koszykówki). Pole gry stanowią trzy boiska do piłki koszykowej ustawione równolegle względem siebie dłuższymi bokami, z podnoszonymi tablicami z koszami i tablicami wyników, oddzielone od siebie za pomocą siatki (demontowalnej).
1.3.2.112	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	UM	Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, instalacje wodno - kanalizacyjne).
1.3.2.113	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	UM	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
1.3.2.114	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdzieleniem sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych na terenie II LO.
1.3.2.115	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	UM	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej pełnowymiarowej z zapleczem w układzie dwukondygnacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.116	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	UM	Ułożenie kostki brukowej, wykonanie przebudowy istniejących sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych przyłączy kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego przy boiskach sportowych ORLIK, zagospodarowanie terenu.
1.3.2.117	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	UM	Przebudowa pomieszczeń szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi.
1.3.2.118	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	UM	Remont i docieplenie dachów: budynku dydaktycznego, biblioteki i przewiązki oraz małej sali gimnastycznej z przewiązką.
1.3.2.119	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	Roboty budowlane obejmują: budowa trzech boisk sportowych, bieżnia, skocznia w dal i pozostałe elementy infrastruktury sportowej, wykonanie instalacji sanitarnych (odwodnienie boisk i zabezpieczenie rurociągu gazowego), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placach, ciąg pieszo - jezdny, wykonanie ogrodzenia.
1.3.2.120	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	UM	Modernizacja pomieszczeń budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi.
1.3.2.121	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowanie terenu.
1.3.2.122	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	Wykonanie przebudowy pomieszczeń szpitala wraz z instalacjami wewnętrznymi.
1.3.2.123	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	Wykonanie instalacji oddymiającej w klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych szpitala.
1.3.2.124	85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji wody solankowej.
1.3.2.125	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	Wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przychodni.
1.3.2.126	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacja obiektu.
1.3.2.127	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień	UM	Modernizacja budynku, w tym: wykonanie towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych, zagospodarowanie terenu.
1.3.2.128	85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	UM	Budowa garażu wraz z pomieszczeniem do zajęć warsztatowych.

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.129	85202	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej	UM	Przebudowa istniejących łazienek oraz przebudowa instalacji w kuchni.
1.3.2.130	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	Nadbudowa budynku administracyjnego MOPS - ok. 120 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej.
1.3.2.131	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	Przebudowa pomieszczeń budynku i instalacji wewnętrznych wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.
1.3.2.132	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	UM	Budowa żłobka na ok. 100 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.133	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	Budowa żłobka na 100 dzieci w czterech grupach wiekowych od 0 do 3 lat z własnym zespołem żywieniowym, pralnią, suszarnią, jadalnią dla każdej grupy dziecięcej licząc po 25 dzieci w grupie oraz ogród z placem zabaw dla dzieci, ścieżkami spacerowymi, parkingiem.
1.3.2.134	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń żłobka, wykonanie elementów elewacji, zagospodarowanie terenu.
1.3.2.135	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej dla terenów i dróg położonych na osiedlu Miłocin.
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej dla terenów i dróg położonych na osiedlu Załęże.
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok.
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	UM	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej.
1.3.2.139	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	Budowa kolektora deszczowego fi 1 000 mm - fi 2 000 mm o dł. 3 010 m.
1.3.2.140	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	UM	Budowa szaletu miejskiego w tradycyjnej konstrukcji murowanej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szaletu.
1.3.2.141	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	UM	Budowa kolektora deszczowego oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej.
1.3.2.142	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	Budowa kolektora deszczowego o dł. ok. 600 m.
1.3.2.143	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza.
1.3.2.144	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej.
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka.
1.3.2.146	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	Odbudowa i regulacja potoku o dł. 2 634 m.
1.3.2.147	90001	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	UM	Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie rowu Miłocińskiego od ul. Migdałowej do ul. Tymiankowej.
1.3.2.148	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	Wykonanie kanalizacji deszczowej fi 1 500, dł. 1 600 mb (wraz z przepychami).
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Staszica.
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej.
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	UM	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej.
1.3.2.152	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło.
1.3.2.153	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	UM	Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, regulacji i skanalizowaniu części rowu oraz przebudowie przepustu w ul. Paderewskiego.
1.3.2.154	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.155	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Beskidzkiej.
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu w rejonie ul. Nalepy.
1.3.2.157	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Tarnowskiej.
1.3.2.158	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	UM	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Wisłok w rejonie ul. Styki i Trembeckiego.
1.3.2.159	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	UM	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie: Etap I - ul. Św. Mikołaja, Żeromskiego i Piłsudskiego. Etap II - ul. Św. Mikołaja, Asnyka i Piłsudskiego. Etap III - ul. Kopernika, Zygmuntowskiej, Lisa Kuli, Jagiellońskiej i Fircowskiego.
1.3.2.160	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej,
1.3.2.161	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	UM	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Kraszewskiego.
1.3.2.163	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	UM	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu.
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	Przebudowa koryta rowu RP-3 na łącznej dł. 677,5 m, w tym: koryto otwarte 313,5 m, przykrycie rowu 364 m, budowa kanalizacji deszczowej, urządzeń oczyszczających wody opadowe, budowa ciągu pieszo - rowerowego.
1.3.2.165	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	UM	Przykrycie rowu w rejonie Domu Kultury o długości 40 m i regulacja potoku na długości około 50 m.
1.3.2.166	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	Opracowanie dokumentacji projektowej na przykrycie rowu melioracyjnego.
1.3.2.167	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	Wykonanie regulacji przeciwpowodziowej potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa w Rzeszowie z uwzględnieniem bezpiecznego przepływu wód potoku.
1.3.2.168	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	UM	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie.
1.3.2.169	90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	UM	Wykonanie opracowania dokumentacji obejmującej budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Paderewskiego.
1.3.2.170	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej.
1.3.2.171	90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie	UM	Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
1.3.2.173	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	UM	Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
1.3.2.174	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	Wybudowanie dwóch kolektorów deszczowych w rejonie ul. Senatorskiej.
1.3.2.175	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej, separatorów ścieków deszczowych, wylotów do rowu RP-3, ukształtowanie dojazdu do urządzeń oczyszczających.
1.3.2.176	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	UM	Wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej ul. Strażackiej.
1.3.2.177	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	UM	Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z kanalizacji drogowej i terenów przyległych ul. Budziwojskiej oraz odtworzenie rowu przyrodzonoego z wylotem do cieku i zjazdów przy ul. Podleśnej .
1.3.2.178	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 200 m.
1.3.2.179	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	Budowa separatorów substancji ropopochodnych i osadników na kanałach deszczowych transportujących ścieki opadowe do potoku Rudka.



Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.180	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	Wykonanie wałów przeciwpowodziowych terenów Olszynek w Rzeszowie.
1.3.2.181	90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	UM	Wykonanie studium programowo przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych.
1.3.2.182	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	ZZM	Wykonanie drenażu boiska do piłki nożnej wraz z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia placu zabaw. Wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, wykonanie placu zabaw oraz siłowni o łącznej powierzchni 1 875 m <sup>2</sup> .
1.3.2.183	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	ZZM	Budowa fontanny o dł. 80 m i szer. od 2 do 6 m, o powierzchni 493 m <sup>2</sup> , zostały zaprojektowane elementy małej architektury w postaci niskiej zieleni, ławeczek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz różnego rodzaju ułożenia kamieni. Wykonanie placu pod pomnik.
1.3.2.184	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw w miejscach wskazanych przez Rady Osiedli.
1.3.2.185	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	ZZM	Wykonanie projektu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla.
1.3.2.186	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	ZZM	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem kompleksu rekreacyjnego.
1.3.2.187	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	Budowa kompleksu boisk do piłki nożnej, siatkowej wykonanie placu zabaw i ogrodzenie powyższego terenu.
1.3.2.188	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	ZZM	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia celem poprawy bezpieczeństwa placu zabaw w godzinach wieczornych.
1.3.2.189	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	ZZM	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia celem poprawy bezpieczeństwa placu zabaw w godzinach wieczornych.
1.3.2.190	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	ZZM	Zagospodarowanie parku poprzez budowę elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, mostki.
1.3.2.191	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZZM	Wykonanie dokumentacji oraz budowa nowego obiektu parkowego.
1.3.2.192	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	ZZM	Budowa fontanny o dł. 80 m i szer. od 2 do 6 m, o powierzchni 493 m <sup>2</sup> , zostały zaprojektowane elementy małej architektury w postaci niskiej zieleni, ławeczek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz różnego rodzaju ułożenia kamieni. Wykonanie placu pod pomnik.
1.3.2.193	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap C, D, E, F	ZZM	Budowa nowych alejek z poręczami ochronnymi i przepustami, wykonanie oświetlenia, elementy małej architektury w postaci ławeczek i koszy na śmieci, budowa sceny terenowej, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.
1.3.2.194	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	ZZM	Opracowanie dokumentacji i budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki.
1.3.2.195	90004	Budowa poidelek w Parku Kmity	ZZM	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz poidelka na terenie parku.
1.3.2.196	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	Posadowienie w pasie drogowym ul. Krakowskiej rzeźby przedstawiającej drabinę do nieba oraz wykonanie iluminacji rzeźby.
1.3.2.197	90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Ciepłińskiego	ZZM	Budowa pomnika wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy zbiegu ul. Moniuszki i Al. Łukasza Ciepłińskiego. Wykonanie zespołu rzeźb z brązu.
1.3.2.198	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	ZZM	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa pomnika na terenie Parku Sybiraków.
1.3.2.199	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	ZZM	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem przyłączy.
1.3.2.200	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	ZZM	Opracowanie projektu i budowa sceny w Parku Sybiraków.
1.3.2.201	90004	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała	ZZM	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, zadaszonej sceny koncertowej, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.
1.3.2.202	90004	Budowa witalicy	ZZM	Zakup witalicy wraz z ich montażem.
1.3.2.203	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	ZZM	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Olbrachta i na terenie parku na Osiedlu Słocina.
1.3.2.204	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	ZZM	Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych w celu likwidacji uciążliwości ruchu samochodowego, wyłumienie hałasu ulicznego oraz poprawienie mikroklimatu.
1.3.2.205	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	ZZM	Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych w celu likwidacji uciążliwości ruchu samochodowego, wyłumienie hałasu ulicznego oraz poprawienie mikroklimatu.
1.3.2.206	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	ZZM	Renowacja nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną znajdującego się na terenie rekreacyjnym.

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.207	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	Budowa ciągów pieszych i pieszo - rowerowych wraz z ukształtowaniem terenu - 5 302 m <sup>2</sup> nawierzchni, montaż elementów małej architektury: ławki z oparciem - 29 szt., ławki młodzieżowe - 11 szt., ławki gabiony - 46 szt., kosze - 26 szt., poidelko, ścieżka zdrowia, stojaki na rowery - 5 szt., budowa placu zabaw dla dzieci, montaż ogrodzeń, budowa boisk sportowych - 3 szt., budowa trejażu, nasadzenia zieleni: drzewa - 220 szt., krzewy - 19 299 szt., budowa oświetlenia całego terenu.
1.3.2.208	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	ZZM	Stworzenie nowego miejsca zabaw dla dzieci oraz terenu rekreacyjnego dla mieszkańców.
1.3.2.209	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	ZZM	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem prac przygotowawczych pod przyszłą realizację zadania.
1.3.2.210	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku	ZZM	Poszerzenie terenu skateparku poprzez zamontowanie urządzeń rekreacyjnych i sportowych dla młodzieży. Budowa dirt parku i snow parku w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
1.3.2.211	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	ZZM	Budowa nowej alejki, utwardzenie powierzchni pod stołami do ping-ponga, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.
1.3.2.212	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 600 m kabla, 10 lamp).
1.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 800 m kabla, 14 lamp).
1.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 4 km kabla, 40 lamp).
1.3.2.215	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 300 m kabla, 6 lamp).
1.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 1 km kabla, 15 lamp).
1.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 1,5 km kabla, 25 lamp).
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 2 km kabla, 30 lamp).
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 2 km kabla, 30 lamp).
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 3 km kabla, 35 lamp).
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 300 m kabla, 5 lamp).
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	MZD	Nowe oświetlenie (ok. 400 m kabla, 8 lamp).
1.3.2.223	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	MZD	Wymiana 12 latarni.
1.3.2.224	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	MZD	Wymiana 6 latarni.
1.3.2.225	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	MZD	Wymiana 10 latarni.
1.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	MZD	Wymiana 6 latarni.
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	MZD	Wymiana 2 latarni.
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	MZD	Wymiana 15 latarni.
1.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	MZD	Wymiana 5 latarni.
1.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	Wymiana 4 latarni.
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	Wymiana 14 latarni.
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	Wymiana 25 latarni.
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	MZD	Wymiana 12 latarni.
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	Wymiana 5 latarni.
1.3.2.235	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	Budowa hali targowej, zespołu stołów z zadaszeniem, budynku administracyjnego, szaleatów, miejsc postojowych na ok. 580 samochodów, drogi wewnętrzne, zieleń, ekrany akustyczne, fontanna, utwardzenie placu (kostka brukowa).
1.3.2.236	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	ZZM	Wbudowanie 3 szt. obrotowych słupów ogłoszeniowych.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.237	92109 Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	UM	Budowa Domu Kultury o powierzchni użytkowej ok. 565 m <sup>2</sup> .
1.3.2.238	92109 Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	UM	Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Domu Kultury o powierzchni użytkowej ok. 766 m <sup>2</sup> .
1.3.2.239	92109 Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	UM	Dobudowa garażu, adaptacja piwnicy na pomieszczenie użytkowe, odboje, przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
1.3.2.240	92109 Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Domu Kultury, powierzchnia użytkowa ok. 803 m <sup>2</sup> .
1.3.2.241	92109 Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	UM	Rozbudowa Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Staromiejskiej o scenę z zapleczem, bibliotekę, pomieszczenia magazynowe w miejscu nieistniejącego budynku Straży Pożarnej.
1.3.2.242	92120 Iluminacja zabytkowych obiektów	ZZM	Zainstalowanie urządzeń oświetlających zabytkowe obiekty.
1.3.2.243	92120 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	UM	Wykonanie aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej - multimedialna ekspozycja stała Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie.
1.3.2.244	92120 Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	Wykonanie robót budowlanych, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania wentylacji w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej.
1.3.2.245	92195 Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	UM	Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły z przeznaczeniem na Dom Kultury, harcówkę i klub sportowy, budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.246	92195 Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	UM	Rozbudowa budynku Domu Kultury o salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.247	92601 Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	UM	Wykonanie dokumentacji projektowej dla parku wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.248	92601 Budowa euroboiska w Rzeszowie	UM	Wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem, piłkochwyłtami, zapleczem socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.249	92601 Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	UM	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska wraz z uzbrojeniem terenu.
1.3.2.250	92601 Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	UM	Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku hali sportowej, zagospodarowanie terenu.
1.3.2.251	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	UM	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska na osiedlu Biała wraz z uzbrojeniem terenu.
1.3.2.252	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	Wykonanie robót budowlanych remontowych trybuny zachodniej i terenu stadionu.
1.3.2.253	92601 Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwiężczyca	UM	Budowa pełnowymiarowej hali sportowo - widowiskowej, która będzie przystosowana do rozgrywek: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz organizacji imprez kulturalno - widowiskowych. Konstrukcja posadzki hali będzie pozwalała na zmianę nawierzchni, w celu umożliwienia rozgrywania na niej meczów w różnych dyscyplinach sportu (wykładzina sportowa na drewnianej podłodze, parkiet, posadzka betonowa). Hala będzie posiadała pełne zaplecze pomocnicze, techniczne oraz infrastrukturę sportową konieczną do organizowania rozgrywek w siatkówkę - wymogi FIVB.
1.3.2.254	92601 Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	UM	Budowa obiektu pływackiego wyposażonego w pełnowymiarowy 50-cio metrowy basen.
1.3.2.255	92604 Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	ROSiR	Basen wyczynowy: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej dł.: 50 m, szer.: 21 m, gł.: od 1,35 m do 1,8 m, powierzchnia: 1 050 m <sup>2</sup> . Basen rekreacyjny: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi. Wymiary niecki basenowej: dł.: 50,2 m, szer.: 20 m, gł.: od 1,1 m do 1,3 m, powierzchnia: 1 001 m <sup>2</sup> , atrakcje wodne basenu: wieża zjeżdżalni, zjeżdżalnia rurowa, grota wodna z gejzerami, dzika rzeka, kurtyny wodne, leżanki wodne, masaż wodny z ławeczką, tryskaczka, armatki wodne, grzybek wodny, liny do wspinaczki wodnej. Basen dla dzieci: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi. Wymiary niecki basenowej: dł.: 13,5 m, szer.: 7,9 m, gł.: od - 0,6 m do 0,8 m, powierzchnia: 197,4 m <sup>2</sup> , atrakcje wodne basenu: grzybek wodny, zjeżdżalnia typu "wąż". Brodzik dla przedszkolaków: całkowite wyburzenie niecki żelbetowej i wykonanie niecki ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi. Wymiary niecki basenowej: średnica: 7,9 m, głębokość: od 0,1 m do 0,6 m, powierzchnia: 49 m <sup>2</sup> , atrakcje wodne basenu: języki, zwierzątka - tryskaczka. Fontanna o kształcie kwadratu z atrakcjami wodnymi. Nawierzchnia granitowa na płycie żelbetowej, wymiary: dł.: 9 m, szer.: 9 m. Trybuna: całkowite wyburzenie istniejących trybun wraz z wbudowanym zapleczem szatniowo - sanitarnym kortów tenisowych i wykonanie trybun z wbudowanym, zapleczem kortów tenisowych oraz zapleczem higieniczno - sanitarnym kompleksu basenów otwartych. Lokalizacja obiektu bez zmian, wymiary: dł.: 52,6 m, szer.: 18,3 m, wys.: 3,1 m. Nowoprojektowane lub modernizowane elementy ziemnych instalacji uzbrojenia terenu: sieć kanalizacji sanitarnej, podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, instalacja wodociągowa, instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, instalacja technologii uzdatniania wody basenowej i fontanny, sieć elektryczna niskonapięciowa, sieć oświetlenia terenu. Dojazdy do budynków, place manewrowe, ciągi piesze oraz chodniki - lokalizacja bez zmian. Projekt przewiduje remont istniejących nawierzchni, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podłożu utwardzonym. Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy.
<b>Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii</b>			

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Zakres rzeczowy przedsięwzięć inwestycyjnych
1.3.2.256	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska 6	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnica 6	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.258	70095	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.259	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.260	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.261	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.262	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.263	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.264	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.265	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.266	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.267	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
1.3.2.268	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	UM	Wymiana pieców węglowych, zastąpienie ich podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz roboty termomodernizacyjne.
<b>Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>				
1.3.2.269	60016	Osuwisko ul. Leśna	MZD	Wykonanie odcinka ulicy o dł. ok. 185 m oraz zabezpieczenie skarpy na dł. ok. 120 m, szer. jezdni 3 - 3,5 m. Wykonanie odwodnienia drogi i skarpy osuwiskowej, zabezpieczenia konstrukcyjne osuwiska, klasa D.
1.3.2.270	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich	UM	Wykonanie robót ziemnych zabezpieczających osuwisko poprzez umocnienie skarp, odwodnienie oraz wykonanie ewentualnych murów oporowych.
1.3.2.271	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej	UM	Wykonanie robót ziemnych zabezpieczających osuwisko poprzez umocnienie skarp, odwodnienie oraz wykonanie ewentualnych murów oporowych.
1.3.2.272	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	UM	Wykonanie robót ziemnych zabezpieczających osuwisko poprzez umocnienie skarp, odwodnienie oraz wykonanie ewentualnych murów oporowych.
1.3.2.273	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	UM	Wykonanie robót ziemnych zabezpieczających osuwisko poprzez umocnienie skarp, odwodnienie oraz wykonanie ewentualnych murów oporowych.