

Dot.: „Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO”

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne j.w. obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na rozebraniu istniejącej, zniszczonej nawierzchni z kostki gumowej na boisku wielofunkcyjnym przy III LO w Rzeszowie oraz wykonaniu nowej nawierzchni, z nowej kostki gumowej wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przed rozebraniem kostki, należy zdemontować sprzęt sportowy. Zdemontowaną kostkę należy oczyścić i wywieźć wraz ze złożoną kostką w budynku byłego Gimnazjum Nr 2, w miejsce wskazane przez Inwestora. Następnie na warstwie wyrównawczej, po wyregulowaniu obrzeży wykonać nową nawierzchnię z kostki gumowej, zamontować sprzęt sportowy i odtworzyć malowanie linii boisk oraz doprowadzić teren do istniejącego stanu.

Parametry techniczne:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) warstwa wyrównawcza – kruszywo naturalne | FR. 0-4 mm |
| 2) nawierzchnia z kostki gumowej | |
| - wymiary zewnętrzne kostki | 200x160x43 mm |
| - kolor czerwony (bordo) – jak na boisku obok | |
| - stabilność wymiarów | ± 0,6 % |
| - twardość | 50 ± 5 Sh |
| - odporność na ściskanie | ≤ 180 [mm ²] |
| - chłonność wody | 0,94 % |
| - właściwości antypoślizgowe, nawierzchnia sucha | R 9 |
| - test na upadek | h = 1,1 mb |

- spełniony atest higieniczny

Nawierzchnia musi posiadać:

- deklaracja właściwości użytkowych producenta

- atest higieniczny PZH

Ustalenia realizacyjne:

Budowę należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i przyjętą sztuką budowlaną, przy zachowaniu przepisów BHP. Stosować materiały dopuszczone atestami do stosowania w budownictwie